

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwację, remont i modernizację Żurawia Gdańskiego - oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, znak sprawy ZP/27-7/PN/2021.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów central wentylacyjnych między innymi: ilość powietrza nawiew/wywiew, parametrów nawilżacza powietrza, parametrów potrzebnych do osuszania w okresie letnim (zapis o osuszaniu pojawia się tylko w opisie architektury) oraz w jaki sposób ma być realizowane osuszanie, wielkość nagrzewnicy, oraz czy pompa ciepła ma być w całości zabudowana w centrali wentylacyjnej wraz ze sprężarką i skraplaczem. Prosimy o podanie wszelkich niezbędnych parametrów koniecznych do prawidłowego doboru central wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Parametry central wentylacyjnych, takie jak m.in.: ilość powietrza nawiew/ wywiew, wielkość nagrzewnicy, wymagania dotyczące pompy ciepła, opisane są w erracie do dokumentacji-projekt wykonawczy, branża sanitarna- SWZ cz. III -OPZ oraz zał. nr 3.3. – errata branża sanitarna, zał. nr 3.3.a. – karta katalogowa centrali wentylacyjnej i zał. nr 3.3.b.- panel sterowania centrali wentylacyjnej.

Osuszanie powietrza w obiekcie będzie realizowane za pomocą osuszaczy mobilnych, których zakup nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Lokalizacja sprężarek- zgodnie z dokumentacją branża sanitarna- rys. S.6.

Nawilżacze w centralach wentylacyjnych należy dobrać tak, aby utrzymywały wilgotność wewnątrz budynku (baszta północna i baszta południowa) na poziomie 55%.

Pytanie nr 2:

prosimy o podanie parametrów temperatury i wilgotności nawiewu z central wentylacyjnych dla okresu lata oraz zimy.

Odpowiedź:

Parametry nawiewu z central wentylacyjnych dla okresu lata i zimy zawiera zał. nr 3.3.a. do SWZ cz. III- OPZ - – karta katalogowa centrali wentylacyjnej.

Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pytanie nr 3:

Przedmiar nie obejmuje osuszaczy mobilnych. Prosimy o określenie ilości osuszaczy mobilnych przewidzianych w projekcie.

Odpowiedź:


Zakup osuszaczy mobilnych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 4:

Przedmiar nie obejmuje kurtyn parowych. Prosimy o podanie parametrów kurtyny parowej, oraz określenie ilości


Odpowiedź:

Montaż kurtyn parowych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, informacja w tej sprawie widnieje w SWZ cz. III – OPZ oraz w zał. nr 3.3. – errata branża sanitarna.

Z poważaniem
DIREKTOR
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

Dr Robert Domżał

Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

 NARODOWE
MUZEUM
MORSKIE
w Gdańsku



Ministerstwo
Kultury
Dziedzictwa
Narodowego
i Sportu.