


A →


PODCIĄG Pd2 1:20 szt.2



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
2. Trwałość systemu powłokowego: M.
3. Przed wykuciem bruzd, strop podstemplować.
3. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
4. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
5. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
6. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.



ICON STUDIO
ARCHITEKTURY

ADRES: ul. Czartoryskiego 17/2 • 51-126 Wrocław
KOM: + 48 600 79 09 01
TEL: +48 71 719 55 85
EMAIL: biuro@iconstudio.com.pl
WEB: www.iconstudio.com.pl

INWESTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

ADRES: ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

KATEGORIA: IX

ADRES: ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

UPRAWNIENIA NR.81005/08

PODPIS: *Krzysztof Wesołowski*

KONSTRUKCJA

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK

UPRAWNIENIA NR. 361005/05

PODPIS: _____

RYSunek

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAK PRACY: _____

DATA: październik 2020

SKALA: 1:20

NR RYSUNKU: _____

PODCIĄG Pd2

KW08