RZUT PARTERU 1:50



LEGENDA:
- projektowany żelbet
- ściany istniejące
- ściany murowane projektowane
- wyburzenia

Uwaga:

1. Otwory wyburzać po podstemplowaniu stropu, osadzeniu profili stalowych na podłuszce cementowej i skrzepnięciu ich.
2. Przed wyburzeniem otworów sprawdzić zgodność stanu istniejącego z architekturą i projektowaną stolarką.
3. Jeżeli podczas prac wyburzeniowych okaże się że ściana działowa stanowi podporę stropu, należy osadzić nadproże stalowe 2x IPE160.
4. Wszelkie przebicia kanałów wentylacyjnych wykonać pod stropem lub wieńcem. W innych przypadkach wykonać nadproża z profili stalowych 2x IPE120.
5. W miejscach wyburzeń ścian odtworzyć warstwy posadzkowe.
6. Zabrania się wykonywania przebić przez żebra płyt kanałowych.
7. Dopuszcza się wykonywanie do trzech otworów w osi kanału stropu kanałowego. Pomiędzy otworami pozostawić min.15cm betonu. Dopuszcza się wykonanie w płycie do sześciu otworów.
8. W projektowanych ścianach działowych murowanych B i 12cm stosować nadproża prostokątne prefabrykowane
9. Projektowane ściany łączyć z istniejącymi za pomocą kotew ocynkowanych co drugą spoinę.
10. W miejscach projektowanych otworów pod hydranty wykonać nadproża 2x IPE160.
11. Projektowane prefabrykowane dźwigary kratowe, łączone płytkami kołczasłymi, mocować do ściany za pomocą kątowników, wieszaków do belek np. BSN 90/205 i kotew rozporowych do betonu.
12. Przed zamówieniem dźwigarów, wymiary potwierdzić na budowie.

Stal profilowa: S235
Drewno dźwigarów prefabrykowanych: C24

ICON STUDIO ARCHITEKTURY
ADRES: ul. Czartoryskiego 17/2 , 51-124 Wrocław
KOM.: + 48 600 79 09 01
TEL.: +48 71 719 55 85
EMAIL: biuro@iconstudio.com.pl
WEB: www.iconstudio.com.pl

■ INWESTOR
INWESTOR: **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**
ADRES: ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

■ OBIEKT
PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA **BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**
NAZWA OBIEKTU: ADRES: ul.Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

■ KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR. BO/0598
PODPIS:

■ KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK
UPRAWNIENIA NR. BO/0598
PODPIS:

■ RYSUNEK
BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:
DATA: październik 2020
SKALA: **1:50**
NR RYSUNKU: **K1**
RZUT PARTERU