


NADPROŻE N7

1:20 szt.1



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Poziom nadproża wg architektury i projektu wentylacji.
7. Po montażu wentylacji otwór doszczelnić np. wełną mineralną.

		ADRES ul. Czartoryskiego 17/2 . 51-126 Wrocław KOM + 48 600 79 09 01 TEL +48 71 719 55 85 EMAIL biuro@iconstudio.com.pl WEB www.iconstudio.com.pl
INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ADRES: ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń		
OBIEKT PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ KATEGORIA: IX ADRES: ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI UPRAWNIENIA NR: 8/DOŚ/08		PODPIS:
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK UPRAWNIENIA NR: 36/DOŚ/05		PODPIS:
RYSUNEK BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZNAK PRACY: DATA: październik 2020		SKALA: 1:20 NR RYSUNKU: KW10
NADPROŻE N7		