



NADPROŻE N3

1:20

szt.1



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Poziom nadproża wg architektury.

	ADRES	ul. Czartoryskiego 17/2	51-126 Wrocław
	KOM	+ 48 600 79 09 01	
	TEL	+48 71 719 55 85	
	EMAIL	biuro@iconstudio.com.pl	
WEB		www.iconstudio.com.pl	

INWESTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

KATEGORIA: IX

ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/DOS/08

PODPIS:

Wesołowski

KONSTRUKCJA

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK
UPRAWNIENIA NR: 36/DOS/05

PODPIS:

RYSunEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAK PRACY:

DATA: październik 2020

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

NADPROŻE N3

KW05