



# NADPROŻE N2

1:20

szt.1



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.  
Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Poziom nadproża wg architektury.

	ADRES	ul. Czartoryskiego 17/2	51-126 Wrocław
	KOM	+ 48 600 79 09 01	
	TEL	+48 71 719 55 85	
	EMAIL	biuro@iconstudio.com.pl	
WEB		www.iconstudio.com.pl	

## INWESTOR

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**

ADRES:  
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

## OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA

**BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**

KATEGORIA: IX

ADRES:  
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

## KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:  
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI  
UPRAWNIENIA NR: 8/DŚŚ/08

PODPIS:

*Wesołowski*

## KONSTRUKCJA

SPRAWDZIŁ:  
MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK  
UPRAWNIENIA NR: 36/DŚŚ/05

PODPIS:

## RYSUNEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA  
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY  
ZNAK PRACY:  
DATA: październik 2020

SKALA:

**1:20**

NR RYSUNKU:

**NADPROŻE N2**

**KW04**