



NADPROŻE N1

1:20 szt.6



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Poziom nadproża wg architektury.

	ADRES	ul. Czartoryskiego 17/2	51-126 Wrocław
	KOM		+ 48 600 79 09 01
	TEL		+48 71 719 55 85
	EMAIL	biuro@iconstudio.com.pl	www.iconstudio.com.pl
WEB			

INWESTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

KATEGORIA: IX

ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/DŚ/08

PODPIS:

Wesołowski

KONSTRUKCJA

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK
UPRAWNIENIA NR: 36/DŚ/05

PODPIS:

RYSunEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:
DATA: październik 2020

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

NADPROŻE N1

KW03