



# NADPROŻE N8

## 1:20 szt.1



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.  
Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skręceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Poziom nadproża wg architektury i projektu wentylacji.
7. Po montażu wentylacji otwór doszczelnić np. wełną mineralną.
8. W przypadku kolizji nadproża z drabiną zewn., nadproże przesunąć po konsultacji z projektantem.

	ADRES	ul. Czarłortyryskiego 17/2	51-126 Wrocław
	KOM		+ 48 600 79 09 01
	TEL		+48 71 719 55 85
	EMAIL	biuro@iconstudio.com.pl	www.iconstudio.com.pl
WEB			

### INWESTOR

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**

ADRES:  
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

### OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA

**BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**

KATEGORIA: IX

ADRES:  
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

### KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:  
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI  
UPRAWNIENIA NR: 8/DOS/08

PODPIS:

*Wesołowski*

### KONSTRUKCJA

SPRAWDZIŁ:  
MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK  
UPRAWNIENIA NR: 36/DOS/05

PODPIS:

### RYSEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAK PRACY:

DATA: październik 2020

**NADPROŻE N8**

SKALA:

**1:20**

NR RYSUNKU:

**KW11**