



PODCIĄG Pd1
1:20 szt.1



Stal profilowa: S235

- Uwagi:
1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
Trwałość systemu powłokowego: M.
 2. Przed wykuciem bruzd, strop podstemplować.
 3. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
 4. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
 5. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
 6. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.

	ADRES	ul. Czarłotyskiego 17/2 , 51-126 Wrocław
	KOM	+ 48 600 79 09 01
	TEL	+48 71 719 55 85
	EMAIL	biuro@iconstudio.com.pl
	WEB	www.iconstudio.com.pl

INWESTOR	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ADRES:	ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT	PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
KATEGORIA:	IX
ADRES:	ul.Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI UPRAWNIENIA NR: 8/DOŚ/08	PODPIS:
-------------	---	-------------

KONSTRUKCJA	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK UPRAWNIENIA NR: 36/DOŚ/05	PODPIS:
-------------	--	-------------

BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA: 1:20 NR RYSUNKU: KW02
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
ZNAK PRACY:		
DATA:	październik 2020	
PODCIĄG Pd1		