



NADPROŻE N4

1:20 szt.3



A

Stal profilowa: S235



Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2. Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej i konsoli stalowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12, przyspawaniu ich do konsoli i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Poziom nadproża wg architektury.

| | | | |
|-----|-------|--------------------------|----------------|
| | ADRES | ul. Czarotoryskiego 17/2 | 51-126 Wrocław |
| | KOM | + 48 600 79 09 01 | |
| | TEL | +48 71 719 55 85 | |
| | EMAIL | biuro@iconstudio.com.pl | |
| WEB | | www.iconstudio.com.pl | |

INWESTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

KATEGORIA: IX

ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/DOŚ/08

PODPIS:

Wesołowski

KONSTRUKCJA

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. PAWEŁ WAWRZYNIAK
UPRAWNIENIA NR: 36/DOŚ/05

PODPIS:

RYSEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:
DATA: październik 2020

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

NADPROŻE N4

KW06