



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 1 z 6

Bełżyce, dnia 27 maja 2021 r.

znak sprawy OR.271/04/21/B/SZP/MW-1

Opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

*dotyczy przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji: „**Przebudowa dróg gminnych nr 107046L - ul. Żytnia oraz drogi wewnętrznej z budową drogi nr 107042L ul. Wojska Polskiego w m. Bełżyce**”, znak sprawy **OR.271/04/21/B/SZP/MW**.*

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część I. Pytania i odpowiedzi.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Żytniej z mieszanki o uziarnieniu AC11S?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o uziarnieniu AC11S. Zakres zadania przebiega przez teren zurbanizowany (zabudowa zagrodowa). Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki o uziarnieniu wskazanej w dokumentacji technicznej, która w optymalny sposób zapewni jakość i komfort użytkowników.



Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności (ul. Żytnia) dot. ławy betonowej pod krawężniki i obrzeża między rys. nr D6 (szczegóły) – beton C8/10, a przedmiarem robót – bet. 12/15.

Odpowiedź:

Obrzeża betonowe 8x30cm i 6x20cm należy ustawiać na ławie z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$. Krawężniki betonowe 15x30cm, 15x22cm, oraz oporniki 12x25cm należy ustawiać na ławie betonowej z betonu C8/10 zaś palisadę na ławie betonowej z betonu C12/15.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół umocnienie skarp płytami ażurowymi typu „krata” na ul. Żytniej.

Odpowiedź:

Sporządzone opracowanie projektowe stanowi uproszczoną dokumentację techniczną w oparciu o które Zamawiający uzyskał zezwolenie na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Jednocześnie wyjaśniamy, że podłoże na którym układane będą betonowe płyty ażurowe powinno być zagęszczone do wskaźnika $I_s = 0,97$. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o grubości 5m i zagęścić do wskaźnika $I_s = 0,97$. Następnie należy uzupełnić otwory w płytach ażurowych humusem oraz obsiać trawą.

Pytanie nr 4

Przedmiar robót (poz. 27) przewiduje ustawienie obrzeży bet. o wym. 8x20 cm, Wykonawca informuje, że takie obrzeża nie są produkowane.

W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie obrzeży o wym. 6x20 cm lub 8x30 cm?

Odpowiedź:



Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie obrzeży o wym. 8x30 cm.

W przedmiarze robót nastąpiła oczywista omyłka pisarska co powoduje konieczność sprostowania.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności (ul. Żytnia) dot. wymiarów obrzeży bet. między opisem technicznym – 6x30x100 cm (obrzeża o takich wymiarach nie są produkowane), a przedmiarem robót i rys. D6 (szczegóły) – 6x20x100 cm.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm jako obramowanie chodnika i 8x30 cm jako obramowanie zjazdów.

Pytanie nr 6

Prosimy o zweryfikowanie ilości warstwy ścieralnej na ul. Żytniej, przedmiar robót podaje – 1458 m², według Wykonawcy podane ilości są zaniżone – ok. 1645 m².

Pytanie nr 7

Prosimy o zweryfikowanie ilości kotki brukowej bet. na chodnikach (ul. Żytnia), przedmiar robót podaje – 830 m², według Wykonawcy podane ilości są zaniżone – ok. 945 m².

Odpowiedź:

Zamawiający w celu odpowiedzi na powyższe pytania skonsultował się z projektantem. W ocenie projektanta przyjęte w przedmiarze ilości są prawidłowe.

Sporządzony przedmiar robót stanowi zestawienie (na podstawie dokumentacji projektowej) przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Przypominamy, że przedmiar ma charakter pomocniczy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu



o projekt oraz STWiORB, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nie przewidzianych w przedmiarze lub przewidzianych w mniejszych ilościach).

Pytanie nr 8

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że na łączniku ul. Wilczyńskiego i ul. Wojska Polskiego, hydrant nadziemny o oznaczeniu HP1 istnieje. Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić go w wycenie. Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru branży wod-kan.

Odpowiedź:

Hydrantu HP1 nie należy ujmować w wycenie obiektu będącego przedmiotem przetargu.

Hydrant ten został już zainstalowany w ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Żytniej i Wojska Polskiego.

Uwaga. W przedmiarze branży wod-kan należy:

- pominąć pozycję 15 20 20 0
- przyjąć w pozycjach 53 200 30 0 oraz 53 200 20 0 wartość 2.

Tym samym zmianie ulega kosztorys inwestorski w w/w pozycjach branży wod-kan (wartość zamówienia podana w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu również ulega zmianie). Wykonawcy proszeni są o samodzielne dokonanie zmian.

Uwaga. Odpowiedź łączy się z pytaniem nr 11.

Pytanie nr 9

W związku z tym, że zakres zamówienia obejmuje budowę 85 m ul. Wojska Polskiego, a załączona dokumentacja techniczna dotyczy budowy całego odcinka drogi, prosimy o przedstawienie rozwiązania dla włączenia (odprowadzenia wód opadowych) projektowanej kanalizacji deszczowej w km 0+85 - koniec zakresu zamówienia.



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 5 z 6

Odpowiedź:

Wskazany zakres zamówienia tj. budowa 85 m ul. Wojska Polskiego branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) jest pierwszym etapem budowy całości ul. Wojska Polskiego. W związku z powyższym roboty branży sanitarnej należy wykonać na wskazanym odcinku. Do czasu wykonania kolejnych etapów budowy ulicy wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo. Studzienki deszczowe należy szczelnie zabezpieczyć przed wodami opadowymi.

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie koloru kostki brukowej gr. 6 cm przewidzianej na wykonanie chodników oraz dojść do posesji na ul. Żytniej i ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź:

Kostka bezfazowa kolor czerwony.

Pytanie nr 11

Na łączniku ul. Wilczyńskiego i ul. Wojska Polskiego Zamawiający przewiduje wykonanie 5, a nie 10 studzienek kanalizacyjnych typu „Wavin”. Prosimy o skorygowanie przedmiaru branży wod-kan.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź pytanie nr 8.

Część II. Zmiana treści SWZ i ogłoszenia.

Mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentów zamówienia i ogłoszenia, działając na podstawie art. 286 oraz 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje że:



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 6 z 6

Nowy termin składania ofert to: **07.06.2021 r. do godz. 09:00.**

Nowy termin otwarcia ofert to: **07.06.2021 r. do godz. 09:05.**

W związku ze zmianą powyższego terminu ulega zmianie termin związania ofertą.

Nowy termin związania ofertą: **06.07.2021 r.**

Załączniki:

- SWZ po zmianach (zmiany zaznaczone na czerwono)
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

BURMISTRZ mgr Ireneusz Łucka

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/