
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSCA REKREACJI DZIECIĘCEJ
ADRES INWESTYCJI : POŁANIEC, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
INWESTOR : Gmina POŁANIEC
ADRES INWESTORA : ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 28 grudzień 2023

Poziom cen : 2023

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 28 grudzień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA MIEJSCA REKREACJI DZIECIĘCEJ - ul. Królowej Jadwigi					
1	4510000-8	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU			
1.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta pod plac zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 93+24	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
1.2	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 117.0	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
1.3	KNR 2-31 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta pod plac w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
1.4	KNR 2-31 0101-08 analogia	Ręczne wykonanie koryta pod plac w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
1.5	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 147/2*0.3	m ³ m ³	 22.050	
				RAZEM	22.050
1.6	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 117.0	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
1.7	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
2	45112700-2	PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA			
2.1	KSNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 92.7	m ² m ²	 92.700	
				RAZEM	92.700
2.2	KSNR 6 0113-05	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 4-31,5 mm gr. 10 cm 92.7	m ² m ²	 92.700	
				RAZEM	92.700
2.3	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 4-8mm lub 4-12 mm gr. 5 cm 92.7	m ² m ²	 92.700	
				RAZEM	92.700
2.4	kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna: - mata gumowa wylewana SBR gr. 50 mm - warstwa użytkowa EPDM 1-3mm gr. 10 mm 92.7	m ² m ²	 92.700	
				RAZEM	92.700
2.5	KSNR 6 0104-04 analogia	Wypełnienie placu piaskiem przesianym o gr. 30 cm - frakcja 0-2 mm 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
3	45342000-6	OGRODZENIE placu			
3.1	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 52	dól. dól.	 52.000	
				RAZEM	52.000
3.2	KNR-W 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 52*0.2*0.2*1.0	m ³ m ³	 2.080	
				RAZEM	2.080
3.3	KNR 2-23 0402-03 analogia	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z paneli zgrzewanych - wys. 1,25 m, szer. 1,00 m 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4	KNR 2-02 10802-01 analogia	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.25m - przęsła 2,55m, dolna deska żelbetowa wys. 25 cm + panel zgrzewany wys. 1,0 m 128-5	m m	 123.000	
				RAZEM	123.000
4	45212140-9	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ			
4.1	wycena indywidualna	Wykonanie ścieżki sensorycznej 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
4.2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia głuchy telefon 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż karuzeli integracyjnej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż bujaka 4 osoby 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż bujaka 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.6	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia linarnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.7	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż huśtawki integracyjnej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.8	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.9	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż domku z dwoma zjeżdżalniąmi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.10	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż regulaminu również w systemie Braille/a 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.11	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - gra przyrodnicza 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.12	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia peryskop 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.13	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.14	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż koszy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4.15	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż piaskownicy w tym 1 szt dla osób niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.16	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż stolika do gry w szachy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.17	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia naukowe - zagadki logiczne, krzywe zwierciadło, iluzje optyczne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.18	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 85.0*0.2	m ³		
			m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
4.19	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		98.0	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
4.20	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie kory drzewnej	m ³		
		32*0.05	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
4.21	KNR 2-21 0414-09 analogia	Obsadzenie krzewami - katalpa - 9 szt, - trawa pampasowa - 24 szt, - lawenda - 16 szt	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000