



1. Rozebranie ściany działowej, wraz z 2 kpl drzwi. (Drzwi do przekazanie do Zamawiającego)
2. Rozbiórka płytek posadzkowych w obrębie wejścia, wraz z przygotowaniem powierzchni pod ułożenie nowej wykładziny PCV.
3. Uzupelnienie ściany murowej w okolicach montażu nowych drzwi, wraz z wykonaniem tynków.
4. Wyrównanie powierzchni posadзки po rozbiórkach, przygotowanie powierzchni posadзки pod ułożenie wykładziny PCV, ułożenie wykładziny PCV.
5. Kolor wykładziny PVC do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych próbek kolorystycznych przez Wykonawcę.
6. Rozebranie części sufitu podwieszanego (w okolicach miejsca po rozbiórce ściany działowej).
7. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK.
8. Przełożenie grzejnika c.o. na ścianę naprzeciw drzwi wejściowych do pomieszczenia.

9. Demontaż białego montażu i armatury.
10. Wykonanie fartuchów z płytek ściennych w okolicach umywalki i zlewozmywaków. kolor okładzin ściennych z płytek ceramicznych/gresowych do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych próbek kolorystycznych przez Wykonawcę.
11. Montaż drzwi (wraz z obrobieniem) - 1 kpl.
12. Dostawa i montaż mebli zgodnie ze specyfikacją.
13. Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
14. Dostawa i montaż białego montażu wraz z armaturą zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
15. Oczyszczenie i malowanie pomieszczenia ściany, sufit i boki nświetli.
16. Malowanie korytarza w obrębie nowego wejścia do pomieszczenia.
17. Wyniesienie gruzu wraz z utylizacją.
18. Inne niezbędne roboty towarzyszące

ROBOTY BUDOWLANE BUDYNEK F – I PIĘTRO

Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Kierunku Kosmetologia.