



SCHEMAT UKŁADU POSTUMENTÓW



ELEWACJE- POSTUMENT 3

Krawędzie szkła fazowane, faza 2 mm

UWAGA:
poziom podłogi w postumentach +0,15 od poz. podłogi projektowanej
poziom podłogi w mównicy +0,15 od poz. podłogi projektowanej
poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podłogi projektowanej
poziom poziom blatu w mównicy +1,15 od poz. podłogi projektowanej

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Szkło w meblu oklejone folią, klasa min. B s2 d0.
Cała powierzchnia szkła od strony **WNĘTRZA** mebla oklejona **FOLIĄ BIAŁĄ OPAL**, przepuszczalność światła 35%, gr min. 50 µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.
Cała powierzchnia szkła od strony **ZEWNĘTRZA** mebla oklejone **TRANSPARENTNĄ FOLIĄ POMARAŃCZOWĄ, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 2000** ,gr min.80 µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe).
Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.

55

ARCHITEKCI

55ARCHITEKCI

ul.Króleka 8 34-600 Iłmałowa

55architekci@gmail.com 608 808 255

NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU:
LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data:
PROJEKT:	WYKONAWCZY	
RYSUNEK:	POSTUMENT 3- ELEWACJE	październik 2020
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	Skala:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	
ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	