



STANOWISKO REALIZATORSKIE- ELEWACJA A-D, SKALA 1:10



STANOWISKO REALIZATORSKIE- ELEWACJA C-B, SKALA 1:10



STANOWISKO REALIZATORSKIE
SCHEMAT RZUTU

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.			
UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe). Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.			
Konstrukcja mebla z profili stalowych ocynkowanych 30x60x4, malowanych proszkowo na kolor RAL 9001. Obudowa boczna mebla oraz blat z płyty meblowej gr28 mm, obustronnie pokrytej laminatem HPL o zwiększonej odporności na ścieranie. Pozostałe elementy mebla (nadstawka) z płyty gr 18 mm.			
<div>55</div> <div>ARCHITEKCI</div>	NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU: A_34
	LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
	INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data:
	PROJEKT:	WYKONAWCZY	
	RYSUNEK:	STANOWISKO REALIZATORSKIE- ELEWACJE: A-D, C-B	październik 2020
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	
55ARCHITEKCI ul Krótką 8 34-600 Ilfanowa 55architekci@gmail.com 608 808 255	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	Skala: 1:10
	ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	