


- UWAGI:
- Otulina zbrojenia w fundamentach – 5 cm.
 - Pręty w ławach łączące na zakład min.40d, dotyczy również narożników.
 - Izolacje w/g opisu technicznego.
 - Z ław fundamentowych wypuścić startery do zbrojenia ścian fundamentowych.
 - Usytuowanie wstęg pod ścianki działowe gr.12cm wg rys.K01.
 - W instalacji odgromowej należy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych zgodnie z obowiązującymi normami.

BETON C25/30 (B30) W8
STAL A–III N – #
wysokość ław h= 50cm
otulina a = 5cm

<div><div></div><div>INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI</div></div>			
ul. Targowa 18 25-520 Kielce		Prezes (0-41) 34-42-316 Sekretariat (0-41) 34-30-250 Tel./Fax (0-41) 34-42-316	
SPÓŁDZIELNIA PRACY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH	
NAZWA I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Włodzisław Lubieniecki	
NUMER UPRAWNIENIA BUDOWLANEGO		KL 388/88	
DATA SPORZĄDZENIA		Czerwiec 2023	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Stanisław Gudyński	
NUMER UPRAWNIENIA BUDOWLANEGO		228/KL/72	
DATA SPORZĄDZENIA		Czerwiec 2023	
IMIE I NAZWISKO OPRAWOWUJĄCEGO		inż. Barbara Sobót	
		NR RYS.	
		K01	