



RZUT II piętra - STAN ISTNIEJĄCY



RZUT I piętra - STAN ISTNIEJĄCY



RZUT parteru - STAN ISTNIEJĄCY

PLANOWANE PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE:

- Usunięcie wszystkich istniejących ścianek działowych wewnątrz toalet wraz z ich okładzinami
- Wyburzenie fragmentu ścianki działowej pomiędzy toaletami a korytarzem - we wskazanym na rysunku zakresie
- Poszerzenie otworów drzwiowych (wskazanych na rysunku)
- Demontaż parapetów wewnętrznych
- Usunięcie okładzin ściennych i podłogowych
- Usunięcie stolarki drzwiowej
- Usunięcie instalacji wewnętrznych i przyborów sanitarnych (w tym m. in. grzejniki i podgrzewacze wody)
- Demontaż opraw oświetleniowych

ISTNIEJĄCE PRZEGRODY DO WYBURZENIA

WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH POMIĘSZCZEŃ = 3,2 m

ICON STUDIO ARCHITEKTURY ARLETTA PASICKA UL. BRODZIŃSKIEGO 6/6, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl TELEFON/FAX: 071 719 55 86, KOM: +48 600 79 09 01	
INWESTOR Gmina Krzywiń Rynek 1, 64-010 Krzywiń	
OBIEKT REMONT I PRZEBUDOWA TOALET W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU KATEGORIA: IX ADRES: ul. Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń, dz. nr 544/4 gmina Krzywiń	
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ARLETTA PASICKA UPRAWNIENIA NR: 63/DSOKK/2011	PODPIS:
RYSUNEK BRANŻA: STADIUM: ZNAK PRACY: DATA:	SKALA: 1:75 NR RYSUNKU: 6
STAN ISTNIEJĄCY I PRACE ROZBIÓRKOWE	