

Kosztorys ofertowy Pakiet nr III

RODZAJ ROBOTY	Jednostka miary	Ilość	NETTO (wartość w zł)	Stawka VAT (%)	BRUTTO (wartość w zł)
Dostawa mieszanki - kruszywa naturalnego o wielkości ziaren od 0 do 31,5 mm (niesortowane, min. 50% kruszywa przekruszonego i łamanego) w wyznaczone miejsce na terenie leśnictw wchodzących w zakres Pakietu nr III. Prace polegające na dowozie przygotowanego kruszywa na miejsce wykonywania robót, wysypanie, rozwiezienie i rozplantowanie oraz zagęszczenie walcem. Szczegółowy opis znajduje się w SST	t (tona)	2 390		23	
Równiarka – minimum dwa przejazdy na 1 km	km	55,30		23	
OGÓŁEM					