

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.250	km km	 0.250	
					RAZEM	0.250
2	KNR 2-01 0103-04		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 10	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
3	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
4	KNR 2-01 0109-02		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 70.00*3.30	m ² m ²	 231.000	
					RAZEM	231.000
6	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z tłucznia o uziarnieniu 31,5 do 63,0 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 70.00*3.30	m ² m ²	 231.000	
					RAZEM	231.000
7	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kłińca o uziarnieniu 12 do 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 70.00*3.30	m ² m ²	 231.000	
					RAZEM	231.000
8	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 180.00*3.30	m ² m ²	 594.000	
					RAZEM	594.000
9	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kłińca o uziarnieniu 12 - 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 190.00*3.30	m ² m ²	 627.000	
					RAZEM	627.000
10	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa (beton drogowy)- warstwa o grubości 15 cm 190.00*3.30	m ² m ²	 627.000	
					RAZEM	627.000
11	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kłińca - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 190.00*0.50*2	m ² m ²	 190.000	
					RAZEM	190.000
12	KNR 4-01 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 70.00*0.50*3.30 190.00*0.15*3.30	m ³ m ³ m ³	 115.500 94.050	
					RAZEM	209.550