

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.180	km km	 0.180	
					RAZEM	0.180
2	KNR 2-01 0103-04		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
3	KNR 2-01 0103-02		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 25	szt. szt.	 25.000	
					RAZEM	25.000
4	KNR 2-01 0105-02		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 25	szt. szt.	 25.000	
					RAZEM	25.000
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 160.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 800.000	
					RAZEM	800.000
6	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa łamanego tłucznia o uziarnieniu 31,5 do 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 160.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 800.000	
					RAZEM	800.000
7	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa kłińca o uziarnieniu 4 do 31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 160.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 800.000	
					RAZEM	800.000
8	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm - beton drogowy 160.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 800.000	
					RAZEM	800.000
9	KNR 2-31 0114-03		Podbudowa z kłińca - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - utwardzenie poboczy 160.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
					RAZEM	160.000
10	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 65.00*4.00*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 130.000	
					RAZEM	130.000