


Gęsia Szyja

Stup wykonany ze stalowej rury $\varnothing 114$ mm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej. Tablicica model 1.43 - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, półkolekta, posadowiona kotłofrezem o następnym młotowca proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata. Obręcz model 264 - europejski rozmiar otworów (110 x 90 mm), wykonana z pięta stalowego $\varnothing 18$ mm, tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo. Zestaw ze studzienką stalową uciążliwą montaż.

PRZĘKROJ PIONOWY
skala 1:20



PRZĘKROJ PIONOWY
skala 1:20

PRZĘKROJ POZIOMY
skala 1:20

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE OGNIOWO 100um wg. DIN 50976
ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU.

Biuo Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Podpis i numer:

Obiekt:

PRZEBUDOWA BOCISKA SPORTOWEGO JEPU. EWID. LUBOWA. 121006.21.

adres:

OPRĘB. CZACZÓW I NR 0003 DZ. EWID. NR. 243/4

Investor:

Urząd Gminy Łabowa

Gminy Łabowa, Łabowa 38

Przedmiot:

DETAL STOŁAKÓW DO KOSZYKÓWKI

D-08

Nr rysunku:

1:20

Skala:

Projektant-rodzaj: 05/2022
BRAZA BUDOWLANA
mgr inż. arch. Przemysław Gęsiński

