

PRZEDMIAR

Remont chodników w ciągu DW nr 382, m. Paczków, ul. Armii Krajowej, od km 72+628 do km 72+843 - strona prawa i lewa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników w ciągu DW nr 382, m. Paczków, ul. Armii Krajowej, od km 148+628 do km 148+843, strona prawa i lewa.					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	DM-00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót drogowych prowadzonych w pasie drogi wojewódzkiej z zatwierdzeniem w departamencie infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. 1,00	Ryczałt Ryczałt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	DM-00.00.00	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót wraz z kosztami jego utrzymania i demontażu. 1,00	Ryczałt Ryczałt	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty rozbiórkowe			
2.1	D-05.03.17	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 327,50 107,00	m m m	 327,500 107,000	
				RAZEM	434,500
2.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm <i>a) w linii krawężników drogowych i zjazdów:</i> 327,50<m>*0,25<m> 107,00<m>*0,25<m> <i>b) przy wpustach ściekowych:</i> 1,00<m2/szt>*3,00<szt> <i>c) zjazdy:</i> 24,00+16,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 81,875 26,750 3,000 40,500	
				RAZEM	152,125
2.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 218,50 30,00	m ² m ² m ²	 218,500 30,000	
				RAZEM	248,500
2.4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 295,00	m ² m ²	 295,000	
				RAZEM	295,000
2.5	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej <i>a) chodnik:</i> 27,00	m ² m ²	 27,000	
				RAZEM	27,000
2.6	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej <i>a) zjazd:</i> 28,00	m ² m ²	 28,000	
				RAZEM	28,000
2.7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - Trylinka na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>a) zjazd:</i> 25,00	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
2.8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej 128,00	m m	 128,000	
				RAZEM	128,000
2.9	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 179,50 107,00	m m m	 179,500 107,000	
				RAZEM	286,500
2.10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 143,00 95,00	m m m	 143,000 95,000	
				RAZEM	238,000
2.11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km poz.2.2*0,10<m> poz.2.3*0,07<m> poz.2.4*0,05<m> poz.2.5*0,08<m> poz.2.6*0,18<m> poz.2.7*0,12<m> poz.2.8*0,20<m>*0,25<m> poz.2.9*0,15<m>*0,30<m> poz.2.10*0,08<m>*0,30<m>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 15,213 17,395 14,750 2,160 5,040 3,000 6,400 12,893 5,712	
				RAZEM	82,563
2.12	D-01.02.04	Recykling odpadów budowlanych / gruzu betonowego / gruzu kamiennego z rozbiórki	t		

- 2 -

Remont chodników w ciągu DW nr 382, m. Paczków, ul. Armii Krajowej, od km 72+628 do km 72+843 - strona prawa i lewa

- 3 -

PRZEDMIAR

Remont chodników w ciągu DW nr 382, m. Paczków, ul. Armii Krajowej, od km 72+628 do km 72+843 - strona prawa i lewa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
6		Nawierzchnie betonowe ścieralne			
6.1	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej a) <i>chodniki:</i> poz.5.7A-4,10<m2> b) <i>zjazdy / wjazdy DG:</i> poz.5.7B	m ² m ² m ²	 776,010 168,100	
				RAZEM	944,110
6.2	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka lub płyty integracyjne koloru żółtego a) <i>przejście dla pieszych 1szt:</i> 4,10	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
7		Nawierzchnie bitumiczne			
7.1	D-05.03.17	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - remont nawierzchni w linii krawężników drogowych a) <i>remont nawierzchni w linii krawężników drogowych:</i> poz.2.2 b) <i>remont nawierzchni przy wpustach ściekowych:</i> 1,00<m2/szt>*poz.5.11	m ² m ² m ²	 152,125 4,000	
				RAZEM	156,125
7.2	D-05.03.17	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - remont nawierzchni jezdni a) <i>remont nawierzchni jezdni w linii krawężników drogowych:</i> poz.2.2 b) <i>remont nawierzchni jezdni przy wpustach ściekowych:</i> 1,00<m2/szt>*poz.5.11	m ² m ² m ²	 152,125 4,000	
				RAZEM	156,125