

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,0 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	<b>4,200</b>
2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
3	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		
		2,50 * 5,27	m2	13,175	
				RAZEM	<b>13,175</b>
4	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw sufitowych świetłkowych na ledowe	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
5	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw sufitowych świetłkowych na ledowe awaryjne	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
6	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
7	KNR-W 5-08 0516-01	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych ewakuacyjnych w obudowie z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
8	KNR-W 5-08 0301-19	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
9	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	<b>80,000</b>
10	KNR-W 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
11	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
12	KNKRB 5 0401-01	Montaż wentylatorków ściennych w gotowych otworach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
13	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	<b>80,000</b>
14	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd elektrycznych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	<b>80,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane	m2		
		1,0 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
17	KNR-W 2-02 1124-02	Ułożenie mat o wym. 1,80*1,20 na posadzce z płytek	m2		
		4,0 * 5,27	m2	21,080	
				RAZEM	21,080
18	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet zewnętrznych	m2		
		2,39 * 1,48 * 3	m2	10,612	
				RAZEM	10,612
19	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet wewnętrznych	m2		
		2,47 * 1,64 * 3	m2	12,152	
				RAZEM	12,152
20	KNNR 2 0804-01 analogia	Ułożenie siatki maskującej na powierzchni wewnętrznych ścian	m2		
		8,20 * 2 * 2,5 + 5,27 * 2,5	m2	54,175	
				RAZEM	54,175
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		3,28 * 5,27 + 8,20 * 5,27	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		(3,28 * 2 + 5,27 * 2) * 2,5 + (8,20 * 2 + 5,27 * 2) * 2,50	m2	110,100	
				RAZEM	110,100
23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów	m2		
		3,28 * 5,27 + 8,20 * 5,27 + (3,28 * 2 + 5,27 * 2) * 2,50 + (8,20 * 2 + 5,27 * 2) * 2,50	m2	170,600	
				RAZEM	170,600
24	wycena indywidualna	Zakup, dostarczenie i ustawienie n/w sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KSNR 4 0412-03	Montaż klimatyzatora 3,5KW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000