

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIĘTRO

Nr pom.	Nazwa pom.	Pos.	Pow. netto	Pow. użytkowa
2.01	Korytarz+schody	płytki	79,40	79,40
2.02	Komunikacja	płytki	16,00	16,00
2.03	Gabinet higienistki	płytki	19,20	19,20
2.04	Sala	płytki	20,00	20,00
2.05	Sala	wykładzina	65,75	65,75
2.06	Sala	płytki	48,90	48,90
2.07	Sala	płytki	11,10	11,10
Razem			260,35 m2	260,35 m2

MZ1 ściana zewnętrzna - nośna

- tynk mineralny
- ściana - bloczki z betonu komórkowego gr. 40cm
- tynk cem.-wap. kl.III

MW1 ściana wewnętrzna - nośna

- tynk cem.-wap. kl.III
- ściana - pustak ceramiczny gr. 25cm
- tynk cem.-wap. kl.III

MW2 ściana wewnętrzna - działowa

- tynk cem.-wap. kl.III
- ściana - cegła dziurawka gr. 12cm
- tynk cem.-wap. kl.III



RZUT 1 PIĘTRA

SKALA: 1:50
FAZA: P.B.
DATA: 06.22r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
Brodnica, dz. nr 92 i 93

BRANŻA: INWENT.

INWESTOR :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
63-112 Brodnica, ul. Głowna 61

OPR. inż. bud. Michał Ostojski Upr. nr 587/PW/94

STUDIO KRESEK
MICHAŁ OSTOJSKI
ul. Zielińskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503551

I.15