

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIĘTRO				
Nr pom.	Nazwa pom.	Pos.	Pow. netto	Pow. użytkowa
2.01	Korytarz+schody	lastryko	85,90	85,90
2.02	Łazienka	lastryko	5,90	5,90
2.03	Łazienka	lastryko	5,15	5,15
2.04	Łazienka	lastryko	5,90	5,90
2.05	Łazienka	lastryko	5,15	5,15
2.06	Sala	pvc	40,10	40,10
2.07	Sala	pvc	40,40	40,40
Razem			188,50 m2	188,50 m2

MZ1 ściana zewnętrzna - nośna



- tynk mineralny
- ściana - bloczki z betonu komórkowego gr. 40cm
- tynk cem.-wap. kl.III

MW1 ściana wewnętrzna - nośna

- tynk cem.-wap. kl.III
- ściana - pustak ceramiczny gr. 25cm
- tynk cem.-wap. kl.III

MW2 ściana wewnętrzna - działowa

- tynk cem.-wap. kl.III
- ściana - cegła dziurawka gr. 12cm
- tynk cem.-wap. kl.III



RZUT 1 PIĘTRA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
Brodnica, dz. nr 92 i 93

INWESTOR :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
63-112 Brodnica, ul. Główna 61

OPR. inż. bud. Michał Ostojki Upr. nr 587/PW/94



STUDIO KRESEK
MICHAŁ OSTOJSKI
ul. Zielńskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503551

SKALA: 1:50
FAZA: P.B.
DATA: 06.22r.

BRANŻA:
INWENT.

I.11