

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zasypanie MPS-ów i komór w Podebłociach.
ADRES INWESTYCJI: Podebłocie, gmina Trojanów
NAZWA INWESTORA: STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE,
ADRES INWESTORA: AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA Stanisław CYGAN

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 31.31.2022 r.

Zasypanie MPS-ów i komór w Podebłociach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zasypanie MPS-ów i komór w Podebłociach					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 0101 d.1 -04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		1,0 * 4 * 4 * 2 * 0,24 * 1,2	m3	9,216	
				RAZEM	9,216
2	KNR 4-04 0803 d.1 -01	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją	m2		
		1,0 * 1,0 * 4 * 2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 4-04 0813 d.1 -02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 75x75x8 - 90x90x8 mm	szt.		
		3 * 2 + 1 * 1	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 4-06 0116 d.1 -02	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. powyżej 20 do 32 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		25 * 24	szt.	600,000	
				RAZEM	600,000
5	KNR 4-06 0115 d.1 -03	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm powyżej 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		550	szt.	550,000	
				RAZEM	550,000
6	KNR 4-04 0306 d.1 -01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m3		
		25 * 0,5 * 0,5 * 0,25	m3	1,563	
				RAZEM	1,563
7	KNR 4-04 0701 d.1 -06	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm	m		
		4 * 5 * 1,5	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-04 0704 d.1 -02	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 76 i 83 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-01 0201 d.1 -06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2		
		11 * 1 * 4 * 2	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
2		Roboty ziemne - wykopy, obsypki i plantowanie terenu			
10	KNR 2-01 0126 d.2 -01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		8 * 9 * 4	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
11	KNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,7 * 8 * 8 * 4	m3	179,200	
				RAZEM	179,200
12	KNR 2-01 0301 d.2 -02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		179,2	m3	179,200	
				RAZEM	179,200
13	123.2 d.2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		179,2	m3	179,200	
				RAZEM	179,200
14	KNR 2-01 0104 d.2 -02	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 16-25 cm)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNR 2-01 0111 d.2 -02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		200 * 2	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
16	KNR 2-01 0108 d.2 -04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		

Zasypanie MPS-ów i komór w Podebłociach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,0300	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
17 d.2	KNR 2-21 0218 -01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		160 * 0,15	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.2	KNR 2-21 0401 -05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
19 d.2	KNR 4-04 1101 -02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1,56	m3	1,560	
				RAZEM	1,560
20 d.2	KNR 4-04 1101 -05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		10 * 1,56	m3	15,600	
				RAZEM	15,600
21 d.2	KNR 4-04 1107 -03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		1,2 + 3	t	4,200	
				RAZEM	4,200
22 d.2	KNR 4-04 1107 -04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		42	t	42,000	
				RAZEM	42,000
3		Zasypanie MPS-ów i komór			
23 d.3	KNR 7-12 0107 -07	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		2 * 3,14 * 0,75 * 20 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 20	m2	129,525	
				RAZEM	129,525
24 d.3	KNR-W 7-12 0228-03	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania ftalowymi zbiorników	m2		
		2 * 3,14 * 0,75 * 20 * 2 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 20	m2	223,725	
				RAZEM	223,725
25 d.3	KNR 2-01 0501 -01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m3		
		105,4	m3	105,400	
				RAZEM	105,400
26 d.3	KNR 2-01 0230 -01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		948,6	m3	948,600	
				RAZEM	948,600
27 d.3	KNR 2-01 0236 -01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		1054	m3	1 054,000	
				RAZEM	1 054,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty rozbiórkowe		3
2 Roboty ziemne - wykopy,obsypki i plantowanie terenu		3
3 Zasypanie MPS-ów i komór		4
Spis treści		5