



PRZĘKRÓJ NORMALNY

km 3+667,0 - 3+879,6;
km 4+665,4 - 4+967,0



PRZĘKRÓJ NORMALNY


km 4+288,5 - 4+586,0



UWAGI:

- poszerzenie w km 4+259,4 - 4+347,4 wykonać po stronie lewej,
- poszerzenie w km 4+450,5 - 4+557,1 wykonać po stronie prawej,


SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH



A	obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
B	8cm kostka betonowa wibroprasowana 4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 15cm w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% 37cm RAZEM
C	krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cem.-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem
D	8cm płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm 10cm podsypka cem.-piask. 1:4 (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)
E	korytko 50x50x16cm podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm ława betonowa C12/15 grub. 10cm
F	umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 10cm
G	prefabrykat żelbetonowy wg KPED 01.13 3cm podsypka cem.-piask. ława z betonu C15/20
H	4cm w-wa ścierna AC11S 5cm w-wa wiążąca AC 16W 16cm podbudowa z kruszywa lam. stab. mechanicznie 0/31 35cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2.5MPa 60cm RAZEM
I	ściana oporowa typu L, h=130cm 4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 15cm w-wa z betonu C12/15 30cm w-wa piasku 49cm RAZEM


PRZĘKRÓJ NORMALNY

km 3+879,6 - 4+288,5



PRZĘKRÓJ NORMALNY

km 4+586,0 - 4+665,4



KLASA DROGI	Z
OBCIĄŻENIE OSI	115kN/os
KATEGORIA RUCHU	KR2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
ul. Piekarska 1/1, 37-600 Jarosław tel. 725-195-442, e-mail: biuro.biminvest@gmail.com NIP: 7922196038 REGON: 387165209		
NAZWA OPRACOWANIA:		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+667 - 4+967 w miejscowości Wesola		
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:
powiat: brzozowski jedn. ewid.: Nozdrzec, obręb: Wesola (0007) dz. nr ew. gr.: 5534/2, 5534/1, 5494/1, 5494/2, 2532, 5649/9		Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów
FUNKCJA/BRANŻA:	Imię i Nazwisko / Nr Upoważnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz RYMARZ PDK/0317/PWOK/18	
NAZWA RYSUNKU:		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA:	DATA:	SKALA:
P.W.	12.2022r.	1:50
		NR RYS.: 3