



PRZEKRÓJ NORMALNY

km 0+010,00 - 0+095,25
0+174,45 - 0+233,70




PRZEKRÓJ NORMALNY

km 0+095,25 - 0+174,45



KLASA DROGI	L
OBCIĄŻENIE OSI	115kN/os
KATEGORIA RUCHU	KR2

SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH



- A 4cm w-wa ściernalna AC11S
5cm w-wa wiążąca AC 16W
16cm podbudowa z kruszywa lam. stab. mechanicznie 0/31,5
35cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa
60cm RAZEM
- B krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem
- C 8cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
37cm RAZEM
- D obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- E krawężnik betonowy 15x30x100 na płask na podsypce cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15
- F 10cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63
25cm w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
52cm RAZEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div>Bim</div><div>INWEST</div></div>		ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław tel. 725-195-442, e-mail: biuro.biminwest@gmail.com NIP: 7922196038 REGON: 387165209	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy - Błażowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+010 - 0+248 w miejscowości Wesola			
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
powiat: brzozowski jedn. ewid.: Nozdrzec obręb: Wesola [0007] dz. nr ew. gr.: 306		Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów	
FUNKCJA/ BRANŻA:	Imię i Nazwisko / Nr Upnień		Podpis
PROJEKTANT/ DROGOWA:	mgr inż. Mateusz RYMARZ PDK/0317/PWOK/18		
WSPÓŁPRACA:	inż. Radosław WASIUTA		
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKROJE NORMALNE			
FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
P.W.	12.2022r.	1:50	3