

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac do wykonania określają użyte w przedmiarze normy katalogowe. Ponadto należy w kalkulacji ceny malowania uwzględnić utrudnienia wynikające z czynnego zakładu (biuro) oraz konieczność przemieszczenia mebli biurowych tj. szaf, biurek itp. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do użycia farby emulsyjnej o podwyższonej jakości wg. PN-C-81914:202 klasy II ( odporne na mycie ) w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Przyjęto współczynnik zwiększający do malowania ścian 1,15 ze względu na ponad normatywną wysokość pomieszczeń

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Malowanie pomieszczeń</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Obliczenie:		
	parter	9,38*1,42+11,03*5,54+1,43*0,95+1,75*1,11		77,726800
	21	5,71*3+4,5*2+4,5*2+1,5*1		36,630000
	22	7,27*1,44+4,8*5,73+6,1*5,71+3,35*4+2,18*1,79+1,78*2,71		94,929800
	32	42,14		42,140000
	34	28,92		28,920000
	33 p. gościnny	52,7		52,700000
	oficyna	20,06+8,91+7,53+4,17+14,61+8,81+3,1+(1,93*4,84)+6,78+8,32+4,44+6,78		102,851200
		RAZEM:	435,897800	m2
				435,898
1.2	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		
		Obliczenie:		
	sufity	435,9		435,900000
	ściany			
	parter-korytarz	3,79*9,38*2+1,42*2*3,79		81,864000
	-salon literacki	3,59*11,02*2+3,59*5,54*2		118,900800
	-wc	2,76*1,43*2+2,76*0,95*2		13,137600
	-łazienka	2,76*1,75*2+2,76*1,11*2		15,787200
	piętro 1 lok. 12			
	-korytarz	3,54*9,65*2+3,54*1,5*2		78,942000
	-sekretariat	3,33*5,54*2+3,33*4,64*2		67,798800
	-pok. dyrektora	3,33*5,54*2+3,33*6,11*2		77,589000
	-kuchnia	3,5*3,7*2+3,5*4,92*2		60,340000
	-pok administracji	3,39*2,98*2+3,39*4,98*2		53,968800
	-pok.IT	3,45*3,25*2+3,45*2,85*2		42,090000
	-serwerownia	3,45*2,01*2+3,45*1,7*2		25,599000
	piętro 2 lok. 22			
	-korytarz	3,32*1,44*2+7,27*3,32*2		57,834400
	-pok. 1	3,27*4,8*2+3,27*5,73*2		68,866200
	-pok. 2	3,23*6,1*2+3,23*5,71*2		76,292600
	-pok. 3	2,48*3,35*2+2,48*4*2		36,456000
	-kuchnia	2,81*1,79*2+2,81*2,18*2		22,311400
	-łazienka	2,48*1,78*2+2,48*2,71*2		22,270400
	piętro 2 lok. 21			
	-pok. 1	3,27*5,71*2+3,27*2*3		56,963400
	-pok. 2	3,27*4,5*2+2*3,27*2		42,510000
	-pok. 3	3,27*4,5*2+3,27*2*2		42,510000
	-łazienka	3,27*1,5*2+3,27*1*2		16,350000
	piętro 3 lok. 32	(5,47+1,45)*2,7*2+(4,54*2,7)*3		74,142000
	piętro 3 lok. 33	(4,1*2,7*5)+(6,02+2,2*3,66)*2		83,494000
	piętro 3 lok. 34	(1,05+1,95)*2*2,5+(2,81+2,31+0,6+1,45)*2*2,5+(3,06*4*2,5)		81,450000
	oficyna			
	K1+klatka schodowa	6,19*2,5*4+(3,24+1,53)*2,2*2		82,888000
	K2+klatka schodowa	(4,43+1,53)*2,5*2+4,87*2,5*4		78,500000
	K3+klatka schodowa	4,48*2,5*4+(4,42+1,69)*2*2,5+(1,69+1,7)*2*2,5		92,300000
	K4+klatka schodowa	4,84*2,5*4+(5,11+1,27)*2*2,5+1,27*2*2,5		86,650000
		RAZEM:	2 093,705600	m2
				2 093,706

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3	KNNRW 3/1014/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
	Obliczenie:			
		65		65,000000
			RAZEM:	65,000000
				m2 65,000
1.4	KNNRW 3/1014/7	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek		
	Obliczenie:			
		435,9		435,900000
			RAZEM:	435,900000
				m2 435,90
2	Element	<b>Naprawa ubytków tynku</b>		
2.1	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynków		
	Obliczenie:			
	szpachlowanie pok. 3 pietro 2	$2,48*3,35*2+2,48*4*2+3,35*4$		49,856000
			RAZEM:	49,856000
				m2 49,856