

Opis przedmiotu zamówienia

Remont łóżka koszarowego uniwersalnego WP2-27

1 000 szt.

1. Remont łóżek należy przeprowadzić zgodnie z opisem zawartym poniżej.
2. Łóżka koszarowe uniwersalne do wglądu u Zamawiającego w magazynie przy ul. Fabrycznej 16 w Bydgoszczy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, tel. 261 410 866.
3. Materiały uzyskane z demontażu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
4. Załadunek i rozładunek mechaniczny łóżek koszarowych spakowanych na paletach drewnianych w magazynie RZI w Bydgoszczy - po stronie Zamawiającego.
5. Każdy odbiór i dostawa będzie awizowana przez Wykonawcę osobom odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru lub dostawy łóżek.
6. Miejsce odbioru i dostawy sprzętu:
Magazyn Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Fabryczna 16 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-14.

Czynności procesu remontu łóżka:

1. Całkowity demontaż wkładu siatkowego.
2. Prostowanie i spawanie konstrukcji ramy oraz szczytów łóżka.
3. Wymiana skorodowanych i pogniętych elementów konstrukcji łóżka (łączników, zaczepów itp.).
4. Uzupełnienie brakujących elementów metalowych: zaczepy, tabliczki, stopki i główki szczytów, płaskowniki, nity itp.
5. Spasowanie ruchomych elementów stelaża umożliwiających płynne składanie i rozkładanie szczytów łóżka.
6. Usunięcie zadziórów i ostrych krawędzi.
7. Przygotowanie powierzchni metalowego stelaża łóżka koszarowego do lakierowania poprzez usunięcie starej farby oraz korozji metodą strumieniowo ścierną z użyciem śrutu stalowego.
8. Malowanie stelaża łóżka koszarowego metodą proszkową w kolorze jasno szarym (wg palety barw RAL 7035) i wypalanie w piecu lakierniczym.
9. Wkład siatkowy wykonany z nowych elementów. Sprężyna wykonana z drutu stalowego klasy B $\varnothing 3$ mm według normy DIN 17223 (PN 71/M 80057), hartowana o 27 zwojach, średnicy $\varnothing 19$ mm i długości 116 mm, a haczyki wykonane z drutu stalowego $\varnothing 3$ mm. Wszystkie elementy wkładu ocynkowane w kolorze białym-połysk.

Zestawienie elementów wkładu siatkowego:

– Sprężyna naciągowa	- 18 szt.
– Haczyk V L-98 $\varnothing 3$ mm	- 126 szt.
– Haczyk C L-60 $\varnothing 3$ mm	- 54 szt.
– Haczyk C L-48 $\varnothing 3$ mm	- 14 szt.
– Podkładka $\varnothing 10,5$	- 70 szt.

10. Istniejące oznakowanie należy uzupełnić o rok przeprowadzenia remontu t.j. „/20”.
W przypadku braku oznakowania łóżka na ramie od strony szczytu należy je oznakować znakownikiem do metalu symbolem: np. WP2-27/77/20.
11. Pakowanie na paletach drewnianych po 15 szt. oraz bandowanie taśmą PP w dwóch miejscach i spięcie zapinką drucianą.
12. Wyremontowane łóżka należy dostarczyć na paletach zwrotnych (pobranych od Zamawiającego) w stanie technicznym niepogorszonym.