„KWIAT"
MARIUSZ KWIECIŃSKI
11-210 SEPOPOL
ul. Mostowa 3
Tel. kom. 698 950 461
NIP PL 7431848267 • REGON 280101913

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	**45110000-1**	**Roboty Przygotowawcze**				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,157	10563,69	1658,5
2 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000	288,8	866,4
Razem dział : Roboty przygotowawcze						**2524,9**
2		**Zabezpieczenie kabli energetycznych**				
3 d.2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	9,240	67,36	622,41
4 d.2	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	9,240	44,41	410,35
5 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych o średnicy 110 mm.	m	33,000	66,91	2208,03
Razem dział: Zabezpieczenie kabli energetycznych						**3240,79**
3	**45233320-8**	**Podbudowa**				
6 d.3	KNR 2-01 0206-03 + KNR 2-31 0103-04	Wykonanie koryta o głębokości 35 cm	m2	860,200	13,08	11251,42
7 d.3	KNR 2-31 0103-04 + KNR 2-01 0206-04	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm	m2	110,000	9,06	996,60
8 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 25% - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	860,200	8,81	7578,36
9 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2	766,000	50,25	38491,50
Razem dział: Podbudowa						**58317,88**
4		**Krawężniki i obrzeża**				
10 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych	m	417,000	77,12	32159,04
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						**32159,04**
5	**45233220-7**	**Nawierzchnie**				
11 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m2	640,000	119,70	76608,00
12 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy	m2	126,000	119,70	15082,20
Razem dział: Nawierzchnie						**91690,20**
6		**Pobocze**				
13 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08 kalk. własna	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2	254,000	30,36	7711,44
Razem dział: Pobocze						**7711,44**
7	**45232130-2**	**Utwardzenie przed budynkiem nr 13**				
14 d.7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m2	110,000	41,97	4616,70
15 d.7	kalk. własna	Warstwa z grysu 5/8 mm o grubości 2 cm	m2	110,000	16,01	1761,10
Razem dział: Utwardzenie przed budynkiem nr 13						**6377,80**
Kosztorys netto						**202022,05**
VAT 23%						**46465,07**
Kosztorys brutto						**248487,12**