

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ETAP IV					
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
2	KNR-W 2- 25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty ażurowych o pow. do 3 m ²) - rozebranie 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze i załadunek płyt drogowych 21.0	m ³ m ³	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - przewóz płyt drogowych 15	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - wsp 10x 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
7		Utylizacja gruzu 10	t t	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębok. 20 cm 192.5	m ² m ²	 192.500	 192.500
				RAZEM	192.500
9	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok. - wsp 4x 192.5	m ² m ²	 192.500	 192.500
				RAZEM	192.500
10	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III 77	m ³ m ³	 77.000	 77.000
				RAZEM	77.000
11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - wsp 10x 77	m ³ m ³	 77.000	 77.000
				RAZEM	77.000
12	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV 192.5	m ² m ²	 192.500	 192.500
				RAZEM	192.500
13	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm 192.5	m ² m ²	 192.500	 192.500
				RAZEM	192.500
14	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. - wsp 10x 192.5	m ² m ²	 192.500	 192.500
				RAZEM	192.500
15	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm - kruszywo stabilizowane cementem RM = 5,0 MPa 165	m ² m ²	 165.000	 165.000
				RAZEM	165.000
16	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 165	m ² m ²	 165.000	 165.000
				RAZEM	165.000
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa Inwestora 165	m ² m ²	 165.000	 165.000
				RAZEM	165.000
18	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5.5		m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
19	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- kowej 110	m		
			m	110.000	
				RAZEM	110.000