

| Lp.   | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|---|----------------------|---|------|---------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR: remont podłogi w pokoju ul. Dworcowa 2/11</b> |                      |   |      |         |               |
| 1   | KNR 4-01<br>0818-05  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 2   | KNR 4-01<br>0820-03  | Zerwanie płyt pilśniowych- analogia   | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 3   | KNR 4-01<br>0428-03  | Rozebranie podłóg drewnianych   | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 4   | KNR 4-01<br>0429-02  | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek  | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 5   | KNR 2-02<br>0613-03  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa   | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 6   | KNR 2-02<br>0607-01  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe  | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50 * 2,1   | m2   | 24,150  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>24,150</b> |
| 7   | KNR 4-01<br>0820-03  | Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm  | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 8   | KNR 4-01<br>0705-01  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami | m    |         |               |
|   |                      | 13,1  | m    | 13,100  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>13,100</b> |
| 9   | KNR 2-02<br>1112-05  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW  | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 10  | KNR 2-02<br>1112-09  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych   | m2   |         |               |
|   |                      | 11,50   | m2   | 11,500  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>11,500</b> |
| 11  | KNR 2-02<br>1113-06  | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane   | m    |         |               |
|   |                      | 13,1  | m    | 13,100  |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>13,100</b> |
| 12  | KNR 19-01<br>0116-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru   | m3   |         |               |
|   |                      | 11,5 * 0,3  | m3   | 3,450   |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>3,450</b>  |
| 13  | KNR 4-01<br>0108-09  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km   | m3   |         |               |
|   |                      | 3,45  | m3   | 3,450   |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>3,450</b>  |
| 14  | KNR 4-01<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km   | m3   |         |               |
|   |                      | 3,45  | m3   | 3,450   |               |
|   |                      |   |      | RAZEM   | <b>3,450</b>  |