


Piłkochwyty

1:200



UWAGA:

1. Wymiary podano w cm
2. Należy zastosować słupy stalowe malowane farbą chlorokauczkową w kolorze zielonym
3. Należy zachować głębokość stóp betonowych oraz parametry siatki
4. Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich

ELEMENTY PIŁKOCHWYTU:

- S1 - stalowy słupek 80x80x2 L=6800
P1 - poprzeczka 60x60x2 L=6000
O1 - odkos 60x60x2 L=6000
SP1 - prefabrykowana stopa 35x35cm z betonu B-20, 1,0m głębokości
- liny stalowe podtrzymujące siatkę ϕ 4mm
- śruby rzymskie naciągowe
- karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową
- siatka polipropylenowa 3mm, oczko 10x10cm, kolor zielony

INWESTOR:

GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA 1
88-300 MOGILNO

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA I PRZEBUDOWA
OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W M.
PADNIEWO DZ. NR. EWID. 181/1 I 181/2

NAZWA RYSUNKU:

PIŁKOCHWYTY

SKALA:

1:200

BRANŻA:

ARCH.

DATA:

21.04.2022r.

NUMER RYSUNKU:

A-4

KRYSTYNA WIECZOREK
upr. bud. nr GP 8346/II/58/90
§ 13 ust. 1 pkt. 1 i 2
ul. Cegielskiego 2
88-300 MOGILNO