

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Malowanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego zadaszenia nad trybunami w Czarnym Dunajcu**
Nazwy i kody CPV: **45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań**
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: **powiat: nowotarski, gmina: Czarny Dunajec, działka o nr. ewid. nr 3203/2**
Nazwa i adres zamawiającego: **MIASTO GMINA CZARNY DUNAJEC - ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34 - 470 Czarny Dunajec**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-14**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Prace przygotowawcze
1.1	Zabezpieczenie podłóg i siedzisk folią
	Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe
1.2	Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. założeń szczegółowych rozdz.16 KNR 2-02), rusztowanie ramowe warszawskie wysokości do 6 m
2	Prace malarskie
2.1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej
2.2	Analogia. Przygotowanie podłoża, czyszczenie drewna papierem ściernym o drobnoziarnistej strukturze do uzyskania matowej powierzchni
2.3	Malowanie impregnatem ochronnym zawierającym środki biochronne, zawartość części stałych wagowo - 5%, preparat skutecznie penetrujący drewno i chroniący przed wilgocią, pleśnią, sinizną i rozkładem, razem z farbą kryjącą powinna stanowić jeden system
2.4	Malowanie powierzchni drewnianych pełnych, malowanie podwójne, poliakrylowa zewnętrzna farba nawierzchniowa kryjąca, zawartość części stałych wagowo - 50%, alkaidy poprawiające przyczepność do drewna, ochrona przed przenikaniem wody, razem z impregnatem ochronnym, powinna stanowić jeden system

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego zadaszenia nad trybunami w Czarnym Dunajcu		
1	Element	Prace przygotowawcze		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg i siedzisk folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,9*55,26	326,034000	
		RAZEM::	326,034000	m2
	KNR 202/1610/6 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM::	3,000000	kolumna
1.2	NNRNKB 202/1620/1 (2)	Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. założeń szczegółowych rozdz.16 KNR 2-02), rusztowanie ramowe warszawskie wysokości do 6 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,000000	
		RAZEM::	20,000000	szt
2	Element	Prace malarskie		
2.1	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Dźwigar PO-1, szt.14, szer.250mm, wys.1193mm, dług.8132mm	(7,1*2)*14+(9,5*0,25)*14	232,050000
		Płatew PA-1, 140x680, l=5165mm, szt.28	(0,68*5,165*2)*28+(0,14*5,165)*28	216,930000
		Płatew PA-2, 140x680, l=1890mm, szt.18	(0,68*1,89*2)*18+(0,14*1,89)*18	51,030000
		Zastrzał Z-1, 100x200, l=1151mm, szt.26	(0,2*1,151*2)*26+(0,1*1,151*2)*26	17,955600
		RAZEM::	517,965600	m2
2.2	ZKNR C 1/101/3	Analogia. Przygotowanie podłoża, czyszczenie drewna papierem ściernym o drobnoziarnistej strukturze do uzyskania matowej powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		517,97	517,970000	
		RAZEM::	517,970000	m2
2.3	KNR 1312/1302/2	Malowanie impregnatem ochronnym zawierającym środki biochronne, zawartość części stałych wagowo - 5%, preparat skutecznie penetrujący drewno i chroniący przed wilgocią, pleśnią, sinizną i rozkładem, razem z farbą kryjącą powinna stanowić jeden system R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		517,97	517,970000	
		RAZEM::	517,970000	m2
2.4	KNR 1312/1302/2	Malowanie powierzchni drewnianych pełnych, malowanie podwójne, poliakrylowa zewnętrzna farba nawierzchniowa kryjąca, zawartość części stałych wagowo - 50%, alkaidy poprawiające przyczepność do drewna, ochrona przed przenikaniem wody, razem z impregnatem ochronnym, powinna stanowić jeden system R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		517,97	517,970000	
		RAZEM::	517,970000	m2