

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie Kuchenne			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(2+1,1+1,24+1,21+0,74+1,03+0,33+0,39)*1,6	m ²	12.860	
		12.86			
				RAZEM	12.860
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08	(2+1,1+1,24+1,21+0,74+1,03+0,33+0,39)*1,75 = 14,07			
		(1,1*2) = 2,2			
		(0,74*1,21)=			
		17.16	m ²	17.160	
				RAZEM	17.160
3	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0837-03	(2+1,1+1,24+1,21+0,74+1,03+0,33+0,39)*2,0	m ²	16.080	
		16.08			
				RAZEM	16.080
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	(2+1,1+1,24+1,21+0,74+1,03+0,33+0,39)*1,35	m ²	10.850	
		10.85			
				RAZEM	10.850
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	10.85	m ²	10.850	
				RAZEM	10.850
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	3.1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08	3.1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	13.95	m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
9	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0333-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0342-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15	Zawory czterpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0135-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 5-18 d.1 1208-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-03 d.1 1130-01	Demontaż oprawy jarzeniowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08 d.1 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych ze źródłem światła wymiennym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	d.1 kalk. własna	Przeniesienie bajlera 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2		Pomieszczenie świetlicy - posadzka			
18	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,40*9,40 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
19	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
20	KNR 4-04 d.2 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 102.4	m m	102.400	102.400
				RAZEM	102.400
21	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3.008	m ³ m ³	3.008	3.008
				RAZEM	3.008
22	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
23	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
24	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
25	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
26	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 60.16	m ² m ²	60.160	60.160
				RAZEM	60.160
27	NNRNKB d.2 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		31.6	m	31.600	
				RAZEM	31.600