

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45232300-5</b>		<b>Przebudowa kabla światłowodowego Vectra nr WTROI/124328/2017/PS</b>			
1.1	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej, kabel światłowodowy 24J 950	m m	950,000	950,000
					RAZEM	950,000
1.2	ZN-97/TP S.A.-039 0205-01		Układanie rur osłonowych trudnopalnych HDPEt w budynkach na drabinkach  Obmiar dodatkowy - ilość ciągów rur 1  100	m  ciąg rur.  m	100,000	1,000
					RAZEM	100,000
1.3	TPSA 39 0601-05	SST D-01. 03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód 1	złącze złącze	1	1
					RAZEM	1
1.4	TPSA 39 0601-06	SST D-01. 03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód 23	złącze złącze	23	23
					RAZEM	23
1.5	ZN-97/TP S.A.-039 0613-01	SST D-01. 03.04	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni  5	szt. szt.	5,000	5,000
					RAZEM	5,000
1.6	TPSA 39 0901-07	SST D-01. 03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przelazniczicy, mierzony 1 światłowód 1	odcinek odcinek	1	1
					RAZEM	1
1.7	TPSA 39 0901-08	SST D-01. 03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przelazniczicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 23	odcinek odcinek	23	23
					RAZEM	23
1.8	TPSA 39 0902-03	SST D-01. 03.04	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1	odcinek odcinek	1	1
					RAZEM	1
1.9	TPSA 39 0902-04	SST D-01. 03.04	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 23	odcinek odcinek	23	23
					RAZEM	23
1.10	TPSA 39 0904-01	SST D-01. 03.04	Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, zmierzony 1 światłowód 1	odcinek odcinek	1	1
					RAZEM	1
1.11	TPSA 39 0904-02	SST D-01. 03.04	Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 23	odcinek odcinek	23	23
					RAZEM	23
1.12	KNR 5-01 0820-01	SST D-01. 03.04	Zanumerowanie kabla w studni kablowej  50	szt. szt.	50	50
					RAZEM	50
1.13	KNR 5-01 0608-01		Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal. kablow.- otw.wypełn.1 kablem 950	m m	950,000	950,000
					RAZEM	950,000