

## CZEŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia w jest robota budowlana, polegająca na  
**BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICY ŚNIADECKICH NA ODCINKU OD ULICY  
GDAŃSKIEJ DO ULICY POMORSKIEJ W BYDGOSZCZY**

### **2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:**

- 2.1 Montaż latarni ulicznych (stylowe – typ Bydgoski SM 09) wraz z podłączeniem – dostarcza Zamawiający. **Słupy należy wypiaskować i pomalować farbą koloru RAL 7021.**
- 2.2 Ułożenie kabla YKYżo 5x16mm<sup>2</sup>
- 2.3 Montaż opraw typu stylowego – źródło światła LED 75W – pokazane w dokumentacji projektowej rysunek nr E-03
- 2.4 Montaż złączy typu IZK
- 2.5 Montaż sterowników DALI
- 2.6 Kabel w słupie łączący oprawy YKYżo 4x1,5 mm<sup>2</sup>
- 2.7 Uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia
- 2.8 Dokumentacja powykonawcza
- 2.9 Demontaż istniejącego oświetlenia własność Enea Oświetlenie

### **3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

- 3.1 Latarnie uliczne stylowe – pokazane w dokumentacji projektowej rysunek nr E-03
- 3.2 Kabel obwodu oświetleniowego:
- YKYżo 5x16mm<sup>2</sup>
  - Złącza IZK
  - Sterownik DALI
  - Oprawa stylowa źródło światła LED o mocy 75W
- Zasilanie – z istniejącej sieci oświetlenia ulic własności Gmina Bydgoszcz.

#### **UWAGA:**

1. **KABEL YKY NALEŻY UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONOWEJ Ø75MM.**
2. **PO WYPIASKOWANIU A PRZED MALOWANIEM SŁUPY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO ODBIORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**

Starszy inspektor nadzoru  
Dariusz Radziński  
upr. bud./nr GPKG-1-7342-33/96.