

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON / FAX (0-65) 520-89-78
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

A - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	8,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym	10,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru KVE 45K	0,5 cm
Beton podkladowy C12/15	10,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	20,0 cm

B - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	8,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym	10,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru KVE 45K	0,5 cm
Beton podkladowy C12/15	14,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	33,0 cm

C - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	10,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	10,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym	10,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru KVE 45K	0,5 cm
Beton podkladowy C12/15	10,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	20,0 cm

D - UKŁAD WARSTW STROPU NAD PIWNICĄ	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	6,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	10,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Strop odcinkowy nad piwnicą	
Tynk cem-wapienny	gr.1,5 cm

E - UKŁAD WARSTW STROPU DREWNIANEGO	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Płyta OSB	2,2 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Konstrukcja stropu drewnianego	
Ślepy pułap - tarcica sosnowa gr.32 mm	
Podsufitka - tarcica sosnowa gr.25 mm	
Tynk cem-wapienny na trzcinie gr.1,5 cm	
Wolna przestrzeń dla montażu wentylacji 40 cm	
Sufit podwieszony z płyt akustycznych z welny typ OWA	

F - UKŁAD WARSTW PŁYTY KLATKI SCHOD.	
Powierzchniowe wykończeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dylatowana obwodowo	6,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	5,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona siatkami stalowymi	10,0 cm
Wolna przestrzeń dla montażu wentylacji	40 cm
Sufit podwieszony z płyt akustycznych z welny typ OWA	

G- UKŁAD WARSTW STROPODACHU	
Membrana paroprzepuszczalna	
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Konstrukcja drewniana dachu	
Wolna przestrzeń dla montażu wentylacji	40 cm
Sufit podwieszony z płyt akustycznych z welny typ OWA	

H - UKŁAD WARSTW NADSZYBIA	
Membrana paroprzepuszczalna	
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona siatkami stalowymi	20,0 cm
Tynk cem-wapienny	gr.1,5 cm

H - UKŁAD WARSTW DACHU	
Dachówka karpiówka w koronkę	
Laty drewniane sosnowe	6,00x 4,50 cm
Kontrlaty drewniane sosnowe	4,00x 2,00 cm
Membrana paroprzepuszczalna	
Konstrukcja drewniana dachu	
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Welna mineralna $\Lambda = 0,038$ [W/(m*K)]	15 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Płyta OSB	1,2 cm

S1 - UKŁAD WARSTW MURU FUNDAMENT.	
Tynk mozaikowy żywiczny	
Środek gruntujący	
Siatka z włókna szklanego	
Zaprawa klejowa	
Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr.	10 cm
2 x masa asfaltowo - kauczukowa	
Mur z bloczków betonowych	gr. 25 cm
2 x masa asfaltowo - kauczukowa	

S2 - UKŁAD WARSTW MURU PRZYZIEMIA	
Tynk cienkowarstwowy syllikatowy KEIM	
Środek gruntujący	
Siatka z włókna szklanego	
Zaprawa klejowa	
Termoizolacja styropian EPS 80-036 gr.	20 cm
Mur z pustaków wapienno-piaskowych gr.	25 cm
Tynk cementowo-wapienny lub zaprawkl klejowa	
Powłoka malarska	

INWESTYCJA
„PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 1 MAJA 1 W GOSTYNIU".

PROJEKTANT PROWADZĄCY: inż.Marek Łysiak upr.proj.nr 296/81/Lo

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2 63-80O GOSTYŃ

OBIEKT
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA
GOSTYŃ UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	BUDOW-LANA	10-2022	24	1:50	T-15