



BIURO PROJEKTÓW
"EVPOŁ" s.c.
ul. Gierzyńskiego 23
64-100 LESZNO
Tel./kom. 0-601-423-685
REGON 141121783 • NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOŁ"
UL. MAKSYMILIANA GIERZYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

RZUT PIWNIC
skala 1:100


LEGENDA DO INST. KLIMATYZACYJNEJ

- instalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu RVF z rur miedzianych w izolacji kauczukowej
- instalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu SPLIT z rur miedzianych w izolacji kauczukowej na potrzeby serwerowni
- instalacja klimatyzacyjna skropliny z rur PP lub PVC klejonego
- piony instalacji klimatyzacyjnej RVF i SPLIT
- pion inst. kan. san. do odprowadzenie skroplin
- klimatyzatory kasetonowe / sufitowe systemu RVF
- klimatyzatory ściennie systemu RVF i SPLIT

Uwagi!

Przewody instalacji klimatyzacyjnej należy układać pod stropem w przestrzeni sufitów podwieszanych.
Piony instalacji klimatyzacyjnej należy układać w bruzdach ściennych.
Przy przejściu przez przegrody przewody należy układać w rurach osłonowych.
Przewody instalacji klimatyzacyjnej systemu RVF należy łączyć ze sobą za pomocą przełączników rozdzielaczy do jednostek wew. i zew. wykonanych z miedzi w otulinie.
Przewody instalacji klim. gazowocięcowe należy układać w izolacji kauczukowej.
Przewody skroplinowe należy wpaść do pionów kan. san. za pośrednictwem syfonów.
Urządzenia energetyczne należy zasilić en. elektryczną dostosowaną do mocy urządzenia.

BILANS POWIERZCHNI		
-1.1	KOMUNIKACJA	21,34 m ²
-1.2	POMIESZCZENIE CZYTANIA AKT	8,71 m ²
-1.3	ARCHIWUM	20,13 m ²
-1.4	ARCHIWUM	94,67 m ²
-1.5	KŁATKA SCHODOWA - SŁUŻBOWA	6,70 m ²
-1.6	KOMUNIKACJA - SŁUŻBOWA	7,41 m ²
-1.7	PIWNICA GOSPODARCZA	10,50 m ²
-1.8	PIWNICA GOSPODARCZA	21,13 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :		190,59 m ²



3 klimatyzatory wewnętrzne

INWESTYCJA „PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZŁOKALI- ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU”.		PROJEKTANT : mgr inż. Zygmunt Maniażczyk upr.proj.nr 1514/91/LO w specjalności sanitarnej	
INWESTOR GMINA GOSTYŃ RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ		SPR.AUTYZAJACY: mgr inż. Leszek Korodziel upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności sanitarnej	
OBJEKT BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
LOKALIZACJA GOSTYŃ UL. 1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18 DZ. NR 1331, 1451, 1452			
PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PIWNIC - inst. klimat.			
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA SANITARNA	DATA 10-2022	SKALA 1:100
		NR RYS. S-17	