


KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ
I SZYBU WINDY

skala 1:25




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Ilość prętów w elementach	Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość					A-IIIIN (RB500W)	Ø 6 Ø 14
BIEG SCH-1	3	1	14	5,25	11		173,25
		2	14	2,91	11		96,03
		3	14	6,29	10		188,70
		4	14	2,44	10		73,20
		5	6	1,40	26	109,20	
BIEG SCH-3	2	6	14	5,25	11		115,50
		7	14	2,70	10		54,00
		8	14	6,41	11		141,02
		9	14	2,65	10		53,00
		5	6	1,40	26	72,80	
BIEG SCH-2	3	10	14	3,07	11		101,31
		11	14	4,27	10		128,10
		12	14	6,07	11		200,31
		13	14	5,47	10		164,10
		5	6	1,70	32	163,20	
PODEST	3	14	14	5,32	12		191,52
		15	14	5,92	12		213,12
		16	14	1,70	28		142,80
WIENIEC OBWODOWY KLAT.SCH.	8	17	14	26,00	4		832,00
		18	6	0,90	104	7488,00	
WIENIEC OBWODOWY SZACHTU WINDY	8	19	14	10,00	4		320,00
		20	6	0,90	40	288,00	
TRZPIEŃ ŻELBETOWY	14	21	14	12,80	4		716,80
		22	6	0,90	64	806,40	
Długość wg średnic (m)		8927,60 3904,76					
Masa 1 m pręta (kg/m)		0,22 1,21					
Masa łączna wg średnic (kg)		1.964,07 4.724,76					
Masa łączna wg gatunku stali (kg)		6.688,83					
Ogółem (kg)		6.688,83					

Objaśnienia :

- WŻKS-Wieniec żelbetowy klatki schodowej - 25 x 25 cm
Zbrojenie główne 4 φ 12 mm - stal A-IIIN
Strzemiona 20 x 20 cm φ 6 mm stal A-IIIN co 20 cm
- WŻSW-Wieniec żelbetowy szachtu windy - 25 x 25 cm
Zbrojenie główne 4 φ 12 mm - stal A-IIIN
Strzemiona 20 x 20 cm φ 6 mm stal A-IIIN co 20 cm
- TŻ - Trzpień żelbetowy
Zbrojenie główne 4 φ 12 mm stal A-IIIN
Strzemiona [S] φ 6 mm stal A-IIIN co 20 cm

<div><div>PROJEKT BUDOWLANY</div><div><div>BIURO PROJEKTOWE I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul. Gierzyńskiego 23 44-100 LESZNO Tel./Fax (0-65) 320-89-78 Tel.kom.0-601-423-685 E-mail: 411171@poczta.onet.pl NIP: 602-002-72-50</div></div></div> <div><div>RYSUJEK</div><div>KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ I SZYBU WINDY</div></div>	INWESTYCJA „PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKAL- IZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU”.	PROJEKTANT: inż Marek Łysiek upr.proj.nr 2968/11.0 w specjalności konstrukcyjnej		
	INWESTOR GMINA GOSTYŃ			
	OBIEKT BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	BRANŻA BUDOWLANA		
	LOKALIZACJA GOSTYŃ UL. 1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18 DZ. NR 1331, 1451, 1452	STADIUM PROJEKT TECHNICZNY		
DATA 10-2022	STRONA 43	SKALA 1:25	NR RYS. T-31	