

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Skalnik - Desznica w miejscowości Skalnik na działkach nr ewid. 515/1, 574/2, 115/6, w km 0+550 - 0+760 i w km 1+060 - 2+090
ADRES INWESTYCJI : Skalnik dz. nr ewid. 515/1, 574/2, 115/6; Gmina Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Skalnik; Droga gminna Skalnik - Desznica, nr. ewid. dz. 515/1, 574/2, 115/6; od km 0+550 do km 0+760			
1	KNR-W 2-01 0203-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			210*0.3	m ³	63.000	
					RAZEM	63.000
2	KNR 2-31 d.1 0606-03		Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			210	m	210.000	
					RAZEM	210.000
3	KNR-W 2-01 0520-01		Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²		
			210*0.6*2	m ²	252.000	
					RAZEM	252.000
2			Skalnik; Droga gminna Skalnik - Desznica, nr. ewid. dz. 515/1, 574/2, 115/6; od km 1+060 do km 2+090			
4	KNR-W 2-01 0203-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ścinanie i plantowanie pobo- czy	m ³		
			1030*0.8*0.25*2	m ³	412.000	
					RAZEM	412.000
5	KNR 2-31 d.2 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			1030*4	m ²	4120.000	
					RAZEM	4120.000
6	KNR 2-31 d.2 0111-03 0111-04		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
			1030*4	m ²	4120.000	
					RAZEM	4120.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			1030*4	m ²	4120.000	
					RAZEM	4120.000
8	KNR 2-31 d.2 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			1030*3.5	m ²	3605.000	
					RAZEM	3605.000
9	KNR 2-31 d.2 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
			1030*3.5	m ²	3605.000	
					RAZEM	3605.000
10	KNR 2-31 d.2 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - pobo- cza, grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
			1030*0.25*2	m ²	515.000	
					RAZEM	515.000