


TR-2

ROZDZIELNICA OSZi 40x80+F sk., prod. EMITER

ROZDZIELNICA OSZ 40x80 +FP sk., prod. EMITER



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-2

1. ROZDZIELNICA OSZi 40x80+F sk., prod. EMITER, nr kat. ZA 248 21F (komplet)	1 szt.
2. ROZDZIELNICA OSZ 40x80 +FP sk., prod. EMITER, nr kat. ZA 248 20S (komplet)	1 szt.
3. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY smartARES 00-3-V pro, prod. APATOR, nr kat. 63-001414-001	3 szt.
4. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY IS-100/1, 100A, 3P, prod. EATON, nr kat. 276284	1 szt.
5. WYŁĄCZNIK RCD PF6-63/4/003-A, 63/0,03/A/4P, prod. EATON, nr kat. 112936	2 szt.
6. WYŁĄCZNIK PL6-B32/3, B32/3P, prod. EATON, nr kat. 286592	1 szt.
7. WYŁĄCZNIK PL6-B16/3, B16/3P, prod. EATON, nr kat. 286589	1 szt.
8. WYŁĄCZNIK Z CZ. RCD - PFL6-16/1N/B/003/A, B16/0,03/A, prod. EATON, nr kat. 112875	4 szt.
9. GNIAZDO TABLICOWE 3F/32A/5P/400V, prod. PCE nr kat. 425-6	1 szt.
10. GNIAZDO TABLICOWE 3F/16A/5P/400V, prod. PCE nr kat. 415-6	1 szt.
11. GNIAZDO TABLICOWE 1F/16A/3P/230V, prod. PCE nr kat. 1040-0b	4 szt.
12. WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 gL/gG 500 V AC 100 A, prod. EATON, nr kat. 100NHG00B	6 szt.
13. WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 gL/gG 500 V AC 63 A, prod. EATON, nr kat. 63NHG00B	3 szt.

UWAGI:

- Sieć zasilająca tablicę pracuje w układzie TT
- Układ pracy instalacji wewnętrznej: TT, 230/400V, 50Hz
- Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09
- Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca: wyłącznik różnicowoprądowy IΔn=30mA, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09
- Szynę PE połączyć z uzłomem o wypadkowej rezystancji nie większej niż 30Ω
- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić badania odbiorcze wg. PN-HD 60364-6:216-07

UKŁAD SIECI: TT

INWESTOR	Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa		
NAZWA INWESTYCJI	Projekt zasilania oraz oświetlenia elektrycznego stanowiska do prowadzenia akcji ratunkowej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie		
PROJEKTANT	Paweł CZAJA	SLK/2951/PWOE/10	
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	03.2021
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	-
NAZWA RYSUNKU	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR-2		NR RYS. E-05