

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Szatnie i sanitariaty - strona gospodarzy			
1.1		Sanitariaty			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		2,5 * 4,5	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
		(2,5 + 3,2) * 2,5	m2	14,250	
				RAZEM	14,250
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(2,5 + 2,5 + 4,5 + 4,5) * 1,5	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
6 d.1.1	KNR-W 2-15 0112-01	Wymiana istniejącej instalacji wodnej fi 25 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej do 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka, w wycenie należy dodatkowo uwzględnić wylanie masy samopoziomującej	m2		
		4,5 * 2,5	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - łazienka na wysokość 2,2 m	m2		
		(4,5 + 4,5 + 2,5) * 2,2	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z podcięciem wentylacyjnym z ościeżnicą stalową	m2		
		2 * 0,90 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
11 d.1.1	kalulacja własna	Kabiny systemowe-łazienkowe - dwie kabiny	m2		
		4,5 * 2,2	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
12 d.1.1	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
13 d.1.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
14 d.1.1	KNR 2-02 0803-01	Uzupełnianie tynków I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami -ściany i sufity	m2		
		37,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
16	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz. 14	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
17	KNR-W 2-20 0116-01	Wymiana kratki ściekowej nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	TZKNBK XVIII II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 50	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
19	TZKNBK XVIII II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	TZKNBK XVIII II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
21	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką-podwieszany typu Geberit	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Prysznic			
26	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		2,5 * 4,5	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
27	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(2,5 + 2,5 + 4,5 + 4,5) * 1,5	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
28	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
d.1.2	0108-01				
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
30	KNR-W 2-15	Wymiana istniejącej instalacji wodnej fi 25 mm	m		
d.1.2	0112-01				
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
31	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej do 25 mm	szt.		
d.1.2	0130-02				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - prysznic, w wycenie należy dodatkowo uwzględnić wylanie masy samopoziomującej oraz wykonanie izolacji poziomej	m2		
d.1.2	1118-03				
		4,5 * 2,5	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
33	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - łazienka na wysokość 2,2 m	m2		
d.1.2	0840-02				
		(4,5 + 4,5 + 2,5) * 2,2	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
34	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z podcięciem wentylacyjnym z ościeżnicą stalową	m2		
d.1.2	1027-01				
		2 * 0,90 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
35	KNR 7-28	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m2		
d.1.2	0305-03				
		(4,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
36	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne- ściany i sufity	m2		
d.1.2	0103-05				
		(4,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
37	KNR 2-02	Uzupełnianie tynków I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
d.1.2	0803-01				
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami -ściany i sufity	m2		
d.1.2	1505-01				
		37,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
39	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.1.2	202 2015-01				
		poz.37	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
40	KNR-W 2-20	Wymiana kratki ściekowej nierdzewnej	szt.		
d.1.2	0116-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	TZKNBK	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 50	msc.		
d.1.2	XVIII II B-22				
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
42	TZKNBK	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
d.1.2	XVIII II B-60				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	TZKNBK	Demontaż inst wod-kan	m		
d.1.2	XVIII II B-01				
		25	m	25,000	

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,000
44 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzywa sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
45 d.1.2	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
46 d.1.2	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
47 d.1.2	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria prysznicowa z natryskiem stałym -	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1.2	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej typu ACO Modular 125	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.1.2	KNR 19-01 0334-02	Wykucie otworów w ścianach o wymiarach 50 x 50 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.1.2	KNR AT-44 0301-01	kątownik stalowy - L 60	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.2	KNR 13-12 0901-03	Okna PCV 50 x 50 cm	m ²		
		0,5*0,5*2	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
1.3		Szatnie			
52 d.1.3	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych (stalowych) wraz z ościeżnicą- wejście do budynku	m ²		
		(0,9 * 2,0) * 1	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
53 d.1.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W (4 szt w szatniach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54 d.1.3	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
55 d.1.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
56 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem- sufity i ściany	m ²		
		2*(7*5)*2,5+35	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
57 d.1.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - szatnia, w wycenie należy dodatkowo uwzględnić wylanie masy samopoziomującej	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
59 d.1.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek	m		
		7,5+7,5+5+5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.4		Pomieszczenia socjalne-(prezesa)			
60 d.1.4	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych (stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
61 d.1.4	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 4,5 + 3,5 + 3,5) * 2,7	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
62 d.1.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach u sufitach	m2		
		43+12	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
63 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowanie ścian i sufitów	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
64 d.1.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		3,5 * 4,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
65 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, w wycenie należy dodatkowo uwzględnić wylanie masy samopoziomującej	m2		
		15,7	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
66 d.1.4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek	m		
		4,6 + 4,6 + 3,6 + 3,3	m	16,100	
				RAZEM	16,100
67 d.1.4	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		4,5 * 1,5	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
68 d.1.4	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - fartuch	m2		
		4,5 * 1,5	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
69 d.1.4	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
70 d.1.4	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
71 d.1.4	KNR 2-02 0803-01	Uzupełnianie tynków I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
1.5		Instalacje elektryczne			

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1.5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
73 d.1.5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
74 d.1.5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
75 d.1.5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
76 d.1.5	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie elektryczne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
77 d.1.5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.1.5	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Elewacja+podesty			
79 d.2	kalkulacja własna	naprawa elewacji po wstawieniu stolarki okiennej	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
80 d.2	kalkulacja własna	skucie podestów i schodów	m2		
		2,5*2	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
81 d.2	kalkulacja własna	wykonanie nowych podestów i schodów z kostki polbrukowej	m2		
		2,5*2	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
82 d.2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie płytek klinkierowych - cokół	m2		
		$(6,2 + 25,80 + 6,2 + 25,8) * 0,3$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
83 d.2	KNR 2-02 2601-02	Przyklejenie siatki elewacyjnej - wyrównanie podłoża	m2		
		$(6,2 + 25,80 + 6,2 + 25,8) * 0,3$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
84 d.2	KNR 2-02 2601-04	Tynk mozaikowy	m2		
		$(6,2 + 25,80 + 6,2 + 25,8) * 0,3$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
85 d.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		$(6,2 + 25,80 + 6,2 + 25,8) * 2,8$	m2	179,200	
				RAZEM	179,200
86 d.2	KNR 9-23 0102-04	Naprawa odparzonych tynków	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.85	m2	179,200	
				RAZEM	179,200
3		Szatnie i sanitariaty - strona gości			
3.1		Prysznice			
88	KNR-W 2-02 d.3.1 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z podcięciem wentylacyjnym z ościeżnicą stalową	m2		
		1 * 0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
89	KNR 7-28 d.3.1 0305-03	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
90	KNR AT-27 d.3.1 0103-05	Gruntowanie ręczne- ściany i sufity	m2		
		(4,5 + 2,5 + 2,5) * 2,7	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
91	KNR 2-02 d.3.1 0803-01	Uzupełnianie tynków I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
92	KNR 2-02 d.3.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami -ściany i sufity	m2		
		37,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
93	NNRNKB d.3.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.91	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		Szatnie			
94	KNKRB 2 d.3.2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych (stalowych) wraz z ościeżnicą- wejście do budynku	m2		
		(0,9 * 2,0) * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
95	KNR-W 4-03 d.3.2 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W (szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
96	KNR 7-28 d.3.2 0305-03	Przetarcie tynków- ściany i sufity	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
97	NNRNKB d.3.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
98	KNR 2-02 d.3.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem- sufity i ściany	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
99	KNR 4-04 d.3.2 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		3,5*6	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
100	KNR 0-12 d.3.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - szatnia, w wycenie należy dodatkowo uwzględnić wylanie masy samopoziomującej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000

Remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.3.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek	m		
		3,5+3,5+6+6	m	19,000	
				RAZEM	19,000
3.3		Wyposażenie			
102 d.3.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafek do szatni sportowej -Meble do szatni sportowej dla klubów sportowych w wersji z siedziskiem bądź ławką. Wymiar szafki 55x50x55 cm	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000