

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys

Ofertowy

Obiekt Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego
Budowa Czarnków Plac Wolności
Inwestor Gmina Miasta Czarnków

Poziom cen II kwartał 2020 r.

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Czarnków 06.08.2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 13,20*3,80+4,31*3,36+2,54*2,48+3,67*2,86+1,93*1,68	m2	84,679
		razem	84,679
2	KNR 4-01 1204/01 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	84,679
3	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 13,20*3,18+3,80*3,18*2+4,31*3,18*2+2,54*3,18*2+2,48*3,18*2+3,67*3,18+2,86*3,18*2+1,93*3,18*2+1,68*3,18	m2	172,960
		razem	172,960
4	KNR 4-01 1204/02 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	172,960
5	KNR 4-02 0517/01 MGPIB wyd.IV Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0521/02 MGPIB wyd.IV Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	1,000
7	KNR 2-15w 0418/07 Wacetob wyd.I 1998 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm(grzejnik z demontażu)	szt	1,000
8	KNR 4-01 1202/09 MGPIB wyd.III 1999 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	63,316
9	KNR 4-01 1204/02 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	63,316
10	KNR 4-01 1204/01 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	29,040

Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 84,679 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem k.b. 0,00 Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
2	KNR 4-01 1204/01 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 84,679 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna biała Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
	Razem k.b. 0,00 Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
3	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 172,96 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,08 0,22 1,5 0,002 0,003	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem k.b. 0,00 Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
4	KNR 4-01 1204/02 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 172,96 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa kolor Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
	Razem k.b. 0,00 Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
5	KNR 4-02 0517/01 MGPIB wyd.IV Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych 1 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II Robotnicy gr.I Materiały Rury miedziane 15/1,0mm Złączki do grzejników mosiężne Materiały pomocnicze	r-g r-g m szt %	0,66 0,66 1,05 1 5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Razem k.b. 0,00 Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
6	KNR 4-02 0521/02 MGPIB wyd.IV Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,25 0,25	0,00 0,00	0,00 0,00		

Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10			0,00	
	Razem k.b. 0,00						
	Razem pozycja 0,00						
	Cena jednostkowa 0,00						
7	KNR 2-15w 0418/07 Wacetob wyd.I 1998 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm(grzejnik z demontażu) 1 szt						
	Robocizna						
	Robotnicy	r-g	1,88	0,00	0,00		
	Materiały pomocnicze	%	1			0,00	
	Sprzęt						
	Środek transportowy	m-g	0,56	0,00			0,00
	Razem k.b. 0,00						
	Razem pozycja 0,00						
	Cena jednostkowa 0,00						
8	KNR 4-01 1202/09 MGPIB wyd.III 1999 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 63,316 m2						
	Robocizna						
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00		
	Materiały						
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
	Razem k.b. 0,00						
	Razem pozycja 0,00						
	Cena jednostkowa 0,00						
9	KNR 4-01 1204/02 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63,316 m2						
	Robocizna						
	Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0,00		
	Materiały						
	Farba emulsyjna nawierzchniowa kolor	dm3	0,286	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
	Razem k.b. 0,00						
	Razem pozycja 0,00						
	Cena jednostkowa 0,00						
10	KNR 4-01 1204/01 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29,04 m2						
	Robocizna						
	Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0,00		
	Materiały						
	Farba emulsyjna biała	dm3	0,298	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2			0,00	
	Razem k.b. 0,00						
	Razem pozycja 0,00						
	Cena jednostkowa 0,00						
	OGÓLEM						
	Razem k.b.				0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%					0,00	0,00
	Koszty pośrednie 0%				0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%				0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	0,00	0,00
	Łącznie					0,00	0,00
	Podatek VAT 23%					0,00	0,00
	Ogółem kosztorys					0,00	

Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 23%							
	Ogółem kosztorys							