


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekrój typowy



- A** – JEZDNIE – KR2
 - w-wa ściernalna z BA AC11S gr 4cm
 - w-wa wiążąca z BA AC16W gr 8cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr 20cm
 - w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 35cm
- B** – ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
 - ściek z kostki bet. gr 8cm szer. 20 cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- C** – KRAWĘŻNIK
 - krawężnik betonowy 15x30x100 cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- D** – CHODNIK
 - kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
 - podsyпка piaskowa gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
- E** – OBRZEŻE
 - obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- F**
 - zieleńce gr humusu 10cm z obsianiem trawą

OBIEKT				Modernizacja drogi gminnej nr 293373K (ul. Westerplatte) w Nowym Sączu, w km 0+005,00 - 0+497,00. "			
ADRES INWESTYCJI				INWESTOR			
obr 32 Nowy Sącz				Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz			
STADIUM				BRANŻA			
MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE				DROGOWA			
PRZEDMIOT RYSUNKU							
PRZEKROJE TYPOWE							
DATA		SKALA		NUMER RYSUNKU		OPRACOWANIE KONCEPCJI	
styczeń 2021r		1:50		2		MZD NOWY SĄCZ inż. Jacek Paluch	