

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie świetlicy wiejskiej w m. Mniewo
ADRES INWESTYCJI : Mniewo, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/83/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

| Lp. | Podstawa | Opis i wyciecznia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|--|----------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Malowanie świetlicy wiejskiej w m. Mniewo | | | |
| 1 | d.1 | Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | d.1 | Wymiana wyłączników elektrycznych pojedynczych | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 3 | d.1 | Wymiana wyłącznika elektrycznego podwójnego | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | d.1 | Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 5 | d.1 | Wymiana opraw świetłkowych na panele ledowe 120x30cm natynkowe (rodzaj uzgodnić z Zamawiającym) | szt. | | |
| | | 13 | szt. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 6 | d.1 | Demontaż grzejników stalowych oraz ponowny ich montaż po wykonaniu szpachlowania i malowania ścian | kpl. | | |
| | | 9 | kpl. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 7 | d.1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian za grzejnikami | m ² | | |
| | | 12.0*1.0*2 | m ² | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 8 | d.1 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.7 | m ² | | |
| | | | m ² | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 9 | d.1 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach /współcz. do R,M i S = 1,5 / poz.8 | m ² | | |
| | | | m ² | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 10 | d.1 | Malowanie farbą akrylową dwukrotnie ścian w kolorach uzgodnionych z Inwestorem poz.9 | m ² | | |
| | | | m ² | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 11 | d.1 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi z poszpachlowaniem ubytków, likwidacją pęknięć, rys i uszkodzeń poz.12+poz.13 | m ² | | |
| | | | m ² | 447.439 | |
| | | | | RAZEM | 447.439 |
| 12 | d.1 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów | m ² | | |
| | | $6.50*(3.40+6.20)+12.0*(3.40+6.20+3.40)+(2.50*2+2.61*2+2.60*2+1.60*2)*0.65$ | m ² | 230.503 | |
| | | | | RAZEM | 230.503 |
| 13 | d.1 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian | m ² | | |
| | | $6.50*2*(4.36+2.90)*0.5+5.10*2.90+5.10*4.36+12.0*2.90*2+12.0*(4.36+2.90)*0.5*2$ -poz.10 | m ² | 216.936 | |
| | | | | RAZEM | 216.936 |
| 14 | d.1 | Zabezpieczenie podłóg folią poz.12 | m ² | | |
| | | | m ² | 230.503 | |
| | | | | RAZEM | 230.503 |
| 15 | d.1 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m | kol. | | |
| | | 2 | kol. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 16 | d.1 | Przesunięcie rusztowań na następne stanowisko robocze <(7,0*12,0+6,5*5,10)/2,72*3-2>127 | prze-sunięć prze-sunięć | | |
| | | | | 127.000 | |
| | | | | RAZEM | 127.000 |
| 17 | d.1 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,5,11,12,13) | | | |