

Łąwa, dnia 24.03.2022 r.

DT3A.260.6.2022

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Łąwa na odcinku Urowo-Łąwa od km 4+910 do km 16+910**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Łąwa na odcinku Urowo-Łąwa od km 4+910 do km 16+910” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

Zgodnie z SST D.04.04.02 pkt. 5.1 na długości około 30m należy wykonać profilowanie drogi pod ułożenie nawierzchni bitumicznej, natomiast zgodnie z przedmiarem robót odcinek drogi do wykonania nawierzchni bitumicznej wynosi 20m. Prosimy o podanie długości odcinka drogi do wykonania nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Profilowanie drogi pod ułożenie nawierzchni bitumicznej wykonać zgodnie z przedmiarem SST.

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy oraz o załączenie powyższych dokumentów do postępowania przetargowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Przedmiotowe dokumenty, które są w posiadaniu Zamawiającego załączone zostały do postępowania przetargowego.

Zapytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

W przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego.

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Na terenie inwestycji stwierdzono gatunki oraz siedliska roślin i zwierząt gatunków chronionych. Na chwilę obecną Zamawiający jest w posiadaniu niezbędnych zezwoleń w przedmiotowej sprawie. Nadzór przyrodniczy oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego.

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający nie zapewnia nadzoru autorskiego.

Zapytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza odbiór inwestycji przed terminem umownym. Należne Wykonawcy wynagrodzenie musi być zgodne z ilością środków zaplanowanych przez Zamawiającego na dany rok oraz harmonogramem przekazywania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zapytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, jeżeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Odpowiedź na przedmiotowe zapytanie zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr 5.

Zapytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nieobjęte pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Zakres prac nie ingeruje w działki nieobjęte pozwoleniem ZRID oraz przyległe do pasa drogowego.

Zapytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Zapytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o określenie hierarchii dokumentów Kontraktowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Hierarchia dokumentów Kontraktowych zawarta w projekcie umowy w § 17. pkt. 8 - Postanowienia końcowe.

Zapytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Zakres zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych (treść uzgodnić z Zamawiającym).

Zapytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczanie.

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Zagęszczanie gruntu należy wykonać zgodnie z SST.

Zapytanie nr 18

Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego uwzględniającego system korzeniowy drzew w konstrukcji poszerzenia.

Odpowiedź na zapytanie nr 18

W trakcie trwania inwestycji drzewa zabezpieczyć poprzez szalowanie deskami odsuniętymi od pnia otuliną dla rur w celu ochrony drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace ziemne prowadzone w strefie systemu korzeniowego drzewa, co najmniej w rzucie korony, ograniczyć do niezbędnego minimum z zastrzeżeniem, że wszystkie grube korzenie będą wycinane ręcznie za pomocą sekatora lub piły w okresie od października do marca. Nie wolno prowadzić prac ziemnych po obu stronach drzewa jednocześnie. W pobliżu drzewa nie można składować materiałów budowlanych (cementu, wapna, piasku itp.) oraz zagęszczać i podnosić gruntu. Przed przystąpieniem do prac pracownicy prowadzący prace budowlane mają zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego prowadzenia prac w obrębie drzew nieprzeznaczonych do wycinki.

Zapytanie nr 19

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przepust o śr. 2000 mm w km 5+898 na głębokości ponad 6 m, czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi i wyznaczenia objazdów drogami lokalnymi?

Odpowiedź na zapytanie nr 19

Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi i wyznaczenie objazdów drogami lokalnymi. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu dla robót niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni oraz dla robót objętych przebudową/wymianą przepustów pod drogą poprzez zamknięcie odcinka drogi i zapewnienie objazdu.

Zapytanie nr 20

W związku z koniecznością wykonania przepustu o śr. 2000 mm w km 5+898 na głębokości ponad 6 m prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia ścian wykopu?

Odpowiedź na zapytanie nr 20

Należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z przyjętą metodą wykonania przepustu przy sporządzaniu planu BIOZ przez Kierownika budowy.

Zapytanie nr 21

Art. 99 PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o precyzyjne wskazanie ilości drzew do zabezpieczenia na okres wykonywania robót

Odpowiedź na zapytanie nr 21

Ilość drzew do zabezpieczenia na okres wykonywania robót obejmuje inwentaryzacja zadrzewienia.

Zapytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie poboczy należy wykonać z destruktu uzyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni

Odpowiedź na zapytanie nr 22

Zgodnie z rys. 3.5. pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10 cm.

Zapytanie nr 23

Prosimy o przedstawienie tabeli robót ziemnych

Odpowiedź na zapytanie nr 23

Wszystkie niezbędne dane i informacje zostały podane w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 24

Prosimy o przedstawienie badań np. FWD potwierdzających prawidłowość zaprojektowanej konstrukcji

Odpowiedź na zapytanie nr 24

Wszystkie niezbędne dane i informacje zostały podane w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie można wykonać z kruszyw lokalnych przekruszonych z otoczków polodowcowych

Odpowiedź na zapytanie nr 25

Każdy materiał do wbudowania musi być potwierdzony badaniami i być zgodny z dokumentacją projektową, SST oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zapytanie nr 26

Prosimy o określenie wielkości znaków do ustawienia zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, średnicy słupków oraz generację folii.

Odpowiedź na zapytanie nr 26

Należy zastosować znaki średnie. Lica znaków z materiału odblaskowego: folia II generacji.

Słupki do znaku drogowego z rury fi 60,3 mm, L = 3800 mm ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciwdeszczowym.

Zapytanie nr 27

Prosimy o dokładny opis kocich oczek tj. czy są zintegrowane na przewodzie czy niezależne

Odpowiedź na zapytanie nr 27

Należy wykonać niezależne (solarne) punktowe elementy odblaskowe.

Poniżej minimalne wymagania:

Wymiary: fi 120x 60mm

Parametry panelu solarnego:

Moc: 0,32 W

Ni-MH 1,2V, 120 mAh

Materiał: silikon monokrystaliczny

Ilość diod LED na stronę 2 szt.

Średnica diod: 8 mm luminance LED

Kolor biało-biały

Materiał:

Obudowa aluminiowa

Źródło zasilania NI-MH bateria 1.2V 1200MAH

Zakres pracy -40 °C do +75 °C

Szczelność IP68

Widoczność od 500 m

Nacisk wytrzymuje 25 t

Zapytanie nr 28

Prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych barier energochłonnych

Odpowiedź na zapytanie nr 28

Zgodnie z PN-EN1317 zastosować H1W3A.

Zapytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że drzewo z wycinki jest własnością Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie nr 29

Drzewo z wycinki jest własnością Zamawiającego. Pozyskany materiał należy dostarczyć na plac OD Susz mieszczący się w Karolewo 17.

Zapytanie nr 30

Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń i pod zatokę autobusową dla ruchu KR3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni nie zawierają warstwy podbudowy pomocniczej (np. z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 lub C3/4) przewidzianej do stosowania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Brak powyższej warstwy jest dopuszczalny w przypadku dróg budowanych na podłożu G1 i obciążonych ruchem lekkim KR1-2. Dla przedmiotowej nawierzchni drogi powiatowej założono zwiększenie nośności jak dla ruchu KR3 co wymusza zwiększenie grubości konstrukcji i dodatkową warstwę podbudowy pomocniczej. Prosimy o analizę powyższych nieścisłości w stosunku do wymagań katalogowych dla nowych konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR3.

Odpowiedź na zapytanie nr 30

Zgodnie z PB należy podłoże dostosować do nośności 100 MPa, w przypadku nieosiągnięcia tej wartości należy wykonać wzmocnienie gruntu stabilizacją spoiwem hydraulicznym. Poniżej wprowadzono dodatkową pozycję, która może zostać wykonana po uzyskaniu potwierdzenia badań przez Inspektora Nadzoru.

46a	D.04.05.01	Stabilizacja istniejącego gruntu na grubości 15 cm	m ²	23 850,00
-----	------------	--	----------------	-----------

Zapytanie nr 31

Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń i pod zatokę autobusową na podłożu o grupie nośności G1. Udostępniona dokumentacja geologiczna wskazuje na występowanie na części odcinka (7/16 odwiertów) gruntów o nośności G3 oraz G2. Mimo występowania górnej warstwy piasku G1 bezpośrednio pod istniejącą konstrukcją nawierzchni to na głębokości 1,0m od spodu przyszłej konstrukcji występują grunty wysadzinowe zaliczone do grupy nośności G3. W związku z powyższym w projekcie nie przewidziano wzmocnienia podłoża do nośności G1 na części odcinka w celu ochrony nowych konstrukcji przed wysadzinami. Prosimy o analizę powyższej sytuacji i korektę przedmiaru o dodatkowe warstwy wzmocnienia podłoża dla odcinków z podłożem o grupie nośności G2/G3.

Odpowiedź na zapytanie nr 31

Wymagana grubość konstrukcji w oparciu o kategorię obciążenia ruchem ze względu na odporność na wysadziny jest spełniona dla wszystkich otworów.

W przypadku nieuzyskania nośności G1 należy zastosować wzmocnienie gruntu stabilizacją spoiwem hydraulicznym – pozycja kosztorysowa jak w odpowiedzi na zapytanie nr 29.

Zapytanie nr 32

Zgodnie z SST D-04.04.02a do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm można użyć kruszyw niełamanych o kategorii przekruszenia ziaren CNR i wskaźniku nośności CBR min. 60%. Nie pokrywa się to z opisem technicznym i rysunkami przekrojów konstrukcyjnych gdzie powyższą warstwę opisano, jako kruszywo łamane o kategorii przekruszenia ziaren C90/3 i wskaźniku nośności min. 70%. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zastosowany materiał ma być zgodny z SST D-04.04.02a.

Odpowiedź na zapytanie nr 32

Materiał wbudować zgodny z opisem technicznym i przekrojami. SST opisuje materiały, które można zastosować, gdy nie ma wyszczególnionej informacji w części opisowej i rysunkowej projektu.

Zapytanie nr 33

Zgodnie z SST D-06.03.01a pkt. 2.2.4 opisano materiał do umocnienia poboczy, jako kruszywo łamane o uziarnieniu 0/25mm wg normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13285. Zwracamy uwagę, że wg powyższych norm nie jest możliwe wyprodukowanie i wbudowanie kruszywa o takim uziarnieniu. Najbardziej zbliżone jest kruszywo o frakcji 0/31,5mm. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować do umocnienia poboczy kruszywo o frakcji 0/31,5mm.

Odpowiedź na zapytanie nr 33

Zgodnie z rys. 3.5. pobocze wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10 cm. Pod konstrukcją pobocza pod warstwą kruszywa wykonać nasyp z wykopu lub destruktu.

Zapytanie nr 34

Zgodnie z SST D-06.03.01a pkt. 2.2.4 opisano materiał do umocnienia poboczy, jako kruszywo łamane o uziarnieniu 0/25mm wg normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13285. Zwracamy uwagę, że wg powyższych norm można zastosować zarówno kruszywo niełamane o kategorii CNR jak również łamane o kategorii C90/3 lub C50/30. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wszystkie powyższe rodzaje kruszyw do wykonania nawierzchni poboczy.

Odpowiedź na zapytanie nr 34

Pobocze o uziarnieniu C90/3 należy wykonać dla grubości 10 cm natomiast o uziarnieniu C50/30 należy wykonać dla grubości 12 cm.

Zapytanie nr 35

Zgodnie z SST D-05.03.05A pkt. 6.5.4.2 wskazano, że dla warstwy ścieralnej oraz pakietu wszystkich warstw z betonu asfaltowego nie dopuszcza się zaniżenia grubości w stosunku do grubości projektowej przy ocenie średniej grubości warstwy. Możliwe odchyłki dopuszczalne są tylko dla pojedynczych próbek w zakresie 5% dla warstwy ścieralnej i 10% dla pozostałych warstw. Prosimy o potwierdzenie powyższych wymagań.

Odpowiedź na zapytanie nr 35

Potwierdza się powyższe wymagania.

Zapytanie nr 36

Zgodnie z opisem technicznym do dodatkowego wzmocnienia nawierzchni w miejscu połączeniu nowej i istniejącej konstrukcji nawierzchni należy zastosować geosiatkę o wytrzymałości min. 50x50kN. SST D-05.03.26A pkt. 2.2 wskazuje na geosiatkę o wyższej wytrzymałości min. 120x120kN. Prosimy o jednoznaczną informację, o jakiej min. wytrzymałości należy zastosować geosiatkę.

Odpowiedź na zapytanie nr 36

Zastosować materiał zgodnie z SST.

Zapytanie nr 37

Prosimy o odpowiedź, czy w obowiązkach wykonawcy jest ustawienie tymczasowych płotków herpetologicznych? Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie nr 37

Wykonawca ustawi obustronne wygradzenia drogi (płotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od km 11+500 do km 11+600.

Zapytanie nr 38

Prosimy o sprecyzowanie ilości drzew, które należy zabezpieczyć na czas wykonywania robót. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie prac i teren inwestycji przechodzący przez odcinki leśne prosimy o bardziej szczegółowe informacje, niż 1 kpl.

Odpowiedź na zapytanie nr 38

Ilość drzew do zabezpieczenia na okres wykonywania robót obejmuje inwentaryzacja zadrzewienia.

Zapytanie nr 39

Prosimy o wskazanie, czy w obowiązkach wykonawcy jest montaż budek dla ptaków typu A? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie nr 39

Wykonawca nie ma obowiązku montażu budek dla ptaków typu A.

Zapytanie nr 40

Prosimy o odpowiedź, czy w obowiązkach wykonawcy należy zapewnienie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź na zapytanie nr 40

Zapewnienia nadzoru archeologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 41

Prosimy o odpowiedź, czy w obowiązkach wykonawcy należy zapewnienie nadzoru chiropterologicznego i entomologicznego?

Odpowiedź na zapytanie nr 41

Zapewnienia nadzoru chiropterologicznego i entomologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 42

Prosimy o wskazanie, czy w obowiązkach wykonawcy jest montaż budek lęgowych dla nietoperzy?

Odpowiedź na zapytanie nr 42

Wykonawcy nie ma obowiązku montażu budek dla nietoperzy.

Zapytanie nr 43

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający na czas układania MMA wyrazi zgodę na transport MMA przez most znajdujący się na odcinku Urowo – Boreczno?

Odpowiedź na zapytanie nr 43

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 44

Prosimy o odpowiedź, czy w zakres zadania wchodzi montaż lamp hybrydowych? Jeżeli tak prosimy o dołączenie przedmiaru robót, oraz projektu wraz z uzgodnieniami.

Odpowiedź na zapytanie nr 44

W zakres zadania nie wchodzi montaż lamp hybrydowych.

Zapytanie nr 45

Prosimy o podanie średniej głębokości odhumusowania skarp i poboczy.

Odpowiedź na zapytanie nr 45

Średnią głębokość odhumusowania skarp i poboczy przyjąć 15 cm.

Zapytanie nr 46

Prosimy o odpowiedź, czy w zakres zadania wchodzi stabilizacja pasa drogowego?

Odpowiedź na zapytanie nr 46

Należy przewidzieć stabilizację punktów granicznych wyłącznie dla działek wydzielanych i przejmowanych pod pas drogowy procedurą ZRID.

Zapytanie nr 47

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji STWiORB o D-06.01.01a, do której odnosi się pozycja 57 przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 47

Dla pozycji nr 57 obowiązuje SST D-06.01.01.

Zapytanie nr 48

Prosimy o dołączenie parametrów oraz szczegółów montażu wiaty przystankowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 48

Wiaty przystankowe przeznaczone do przestawienia posadówić na fundamentach.

Zapytanie nr 49

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji STWiORB o D-07.05.01, do której odnosi się pozycja 90 przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 49

W załączeniu.

Zapytanie nr 50

Prosimy o wskazanie placu Zamawiającego, na który należy przewieźć materiały z rozbiórki np. tarcze i słupki oznakowania piniowego

Odpowiedź na zapytanie nr 50

Materiały z rozbiórki należy dostarczyć na plac OD Ława mieszczący się przy posesji nr 45 przy ul. K.S. Wyszyńskiego w Ławie.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

ZATWIERDZIŁ dnia 24.03.2022 r.
Dyrektor PZD
Lech Tatarek