

1500x297

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Proj. złącze kontrolne w studzience kontrolno - pomiarowej
- Proj. zwody poziome wykonane drutem FeZn ∅8mm
- Iglice odgromowe kominowe wystające ponad komin o 1m
- Złącze krzyżowe
- 1-1 Iglice odgromowe ustawione w odległości min 0,6m od obiektu chronionego

Uwagi
Instalacja odgromowa:
1. Instalacja odgromowa wykonać zgodnie PN-EN 62305
2. Wszystkie przewodzące i nieprzewodzące elementy budowlane oraz instalacyjne znajdujące się na powierzchni dachu chronić przy pomocy iglic odgromowych podłączonych do instalacji odgromowej
3. Złącza kontrolne montować studzienkach kontrolno-pomiarowych
4. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm
5. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym o średnicy 8mm na uchytach montażowych na elewacji budynku. Przewody odprowadzające wykorzystać skuwy konstrukcyjne
6. Opomiarować uziomem na elewacji od 10 Ω
7. Należy zadosmoić złącza elastyczne w celu skompensowania wpływu temperatury na drut FeZn 8mm

NR	DATA	ZMIANA / NOTATKI
01	22.06.2018	Uzupełnienie Rysunku, usunięto dwa z Rysunki z uwagi, przeniesiono kolizyjne z elementu ustroju

REDAKCJA DATA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GEOW.KOŚCIELNEGO 20

OBIEKT: REMONT BUDYNKU SALI SPORTOWEJ NR 11			FAZA: 1:100
ADRES: OLSZTYN ul. SAPERSKA 1			ARKUSZ: E
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			DATA: 10.2018
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Adam Ciemiak	UPRAWNIENIA budowlane nr	POZIOM	NR ZLECENIA: P/391/D
OPRACOWAŁ: -	-		NR WYDRU: E5
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Legowski	SLAPO/TRP/0/0/2/0/0		