



**ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„PROBUDIN” SPÓŁKA Z O.O.**

Adres: 85-083 Bydgoszcz, ul. Sowińskiego 20
Numer rachunku: 82 1020 1462 0000 7002 0125 8904
tel./fax: 52 322 73 11 tel. kom. 515 178 876
e - mail: probudin.bydgoszcz@wp.pl
REGON 001334708 NIP 554-023-57-03
Numer KRS 0000199117

2

Nazwa zamówienia: **Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami,
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
budowa kanalizacji deszczowej**

Adres : **ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie
gm. Rogowo woj. kujawsko-pomorskie**

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor: **GMINA ROGOWO; 88-420 Rogowo, ul. Kościelna 8**

Zlecenie z dnia 26.09.2018 r.

Nr rej.: OŚ.271.2.137.2018

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

RYSUNKI ZAMIENNE

Opracował: mgr inż. Danuta Rojek

mgr inż. Danuta Rojek
spec. inst.-inż. i kkr. sieci
instal. sanit. i urządzeń wod.-kan.
upr. 7210/161/78 i 7210/140/78

**ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„PROBUDIN” Spółka z o.o.**
85-083 Bydgoszcz, ul. Sowińskiego 20
tel./fax 52 322-73-11, tel. 515 178 876
NIP 554-023-57-03
(pieczęć zakładu)

DYREKTOR
mgr inż. Janina Buszkowska
(pieczęć Dyrektora)

Bydgoszcz, listopad 2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO RYSUNKÓW ZAMIENNYCH

1. Sieć wodociągowa
2. Kanalizacja sanitarna
3. Kanalizacja deszczowa.

II. SPIS RYSUNKÓW:

1. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w skali 1:500 (Ark. 1) - Rysunek zamienny
2. Schemat montażowy sieci wodociągowej

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zestawienie - podział przyłączy kanalizacyjnych - koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

I. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO RYSUNKÓW ZAMIENNYCH

Z uwagi na fakt, że z planowanej inwestycji pod nazwą "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej, obejmująca ulice: Kolejową, Leśną i Ogrodową w Rogowie" część sieci wodociągowej w ul. Leśnej będzie realizowana przez prywatnych inwestorów, zaistniała potrzeba skorygowania projektu podstawowego w tym zakresie.

Skorygowano również projekt podstawowy w zakresie kanalizacji sanitarnej dzieląc przyłącza (przykanaliki) na odcinki wchodzące w skład kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Zakres zmian podano poniżej.

1. Sieć wodociągowa.

Odcinek sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm o długości $L = 150,0$ m zlokalizowany w ul. Leśnej od węzła W do węzła W4 wraz z przełączeniem istniejących na tym odcinku przyłączy, realizowany będzie przez prywatnych inwestorów. W związku z tym długości sieci wodociągowej głównej realizowanej przez Gminę oraz jej uzbrojenie podane w projekcie podstawowym ulegają zmianie. I tak:

Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej głównej po zmianach wynosi

$L = 1060,0$ m, w tym:

- PVC Ø 110 mm $L = 750,0$ m
- PE Ø 110 mm $L = 291,0$ m - do przewiertów sterowanych
- PVC Ø 90 mm $L = 19,0$ m

Projektowana sieć wodociągowa po zmianach posiadać będzie następujące uzbrojenie:

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm - 18 szt.
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 80 mm - 7 szt. - na odgałęzieniach do hydrantów
- hydrant żeliwny nadziemny Ø 80 mm - 7 szt.

Hydranty oznaczone symbolem HP-5 i HP-6 (2 szt.) wykonane zostaną przez prywatnego inwestora.

Przyłącza wodociągowe i sieć główna realizowane docelowo przez Gminę winny być wykonane zgodnie z projektem podstawowym.

2. Kanalizacja sanitarna

Długość kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie ulega zmianie. Następuje tylko podział przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) na odcinki objęte kosztami kwalifikowalnymi (są to przyłącza od sieci głównej do pierwszej studni na posesji zabudowanej budynkiem) i na

odcinki objęte kosztami niekwalifikowalnymi (są to przyłącza od sieci głównej do granicy działki niezabudowanej).

Długości tych odcinków obrazuje załączona do niniejszego opracowania tabela - zał.1.

3. Kanalizacja deszczowa

Rozwiązania w zakresie kanalizacji deszczowej nie ulegają zmianie w stosunku do projektu podstawowego.

Usytuowanie w terenie zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie ulega zmianie i jest zgodne z projektem podstawowym.

Zmiany zawarte w niniejszej dokumentacji są zatem nieistotne.

Wszystkie zmiany naniesiono kolorem zielonym na mapie i czerwonym w opisie technicznym w projekcie podstawowym.

Opracowała:
mgr inż. Danuta Rojek

